

## Przedmiar robót

Prace konserwacyjne w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym m. Słupsk - malowanie elewacji, dostosowanie okna podawczego do obowiązujących przepisów.

Obiekt	Budynek nr 46 w kompleksie wojskowym m. Słupsk
Rodzaj robót	Malarskie, stolarskie
Branża	Budowlana
Kod CPV	45442100-8 - Roboty malarskie 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Lokalizacja	Słupsk ul Boh. Westerplatte 44
Zamawiający	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lędowo Osiedle 1N 76-271 Ustka.

---

Sporządził	Tomasz Bugała
Sprawdził	Dariusz Kulczyk
Kierownik	Krzysztof Jankowski

---

SŁUPSK, - luty - 2020 r.

## Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 46 w kompleksie wojskowym m. Słupsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. MAŁOWANIE ELEWACJI DO WYSOKOŚCI OKAPU DACHU</b>				
1	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięcenne o wysokości do 16m - "R" i "S"	m2	1.813,05
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii - okna i cokoły ceglane	m2	561,43
3	KNR 0-28 2620/01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - ANALOGIA	m2	1.320,102
4	KNR K-56 0306/02	Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich i betonowych preparatem Sylitol NQG Koncentrat przed malowaniem zewnętrznymi farbami silikatowymi w technologii Caparol	m2	1.382,54
5	KNR K-56 0306/05	Malowanie dwukrotne powierzchni tynków gładkich i betonu zewnętrzną farbą silikatową Sylitol Minera w technologii Caparol	m2	1.382,54
6	KNR 2-21 0404/02	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej bez nawożenia w gruncie kategorii III - uzupełnienie ubytków po robotach	ha	0,003
<b>2. MAŁOWANIE MANSARD - STRYCH</b>				
7	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii - okna	m2	32,4
8	KNR 0-28 2620/01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - ANALOGIA	m2	70,8
9	KNR K-56 0306/02	Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich i betonowych preparatem Sylitol NQG Koncentrat przed malowaniem zewnętrznymi farbami silikatowymi w technologii Caparol	m2	70,8
10	KNR K-56 0306/05	Malowanie dwukrotne powierzchni tynków gładkich i betonu zewnętrzną farbą silikatową Sylitol Minera w technologii Caparol	m2	70,8
<b>3. MONTAŻ OKNA PODAWCZEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI</b>				
11	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ZMNIEJSZENIE OTWORU OKIENNEGO	m3	0,08
12	KNR 0-19 0931/02	Wymiana okna na okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 - ANALOGIA - Okno podawcze powinno spełniać n/w wymagania zgodne z normą PN-EN-14351-1:2006 i być zaopatrzone szyby „weneckie”, które będą uniemożliwiały wgląd do nich od zewnątrz oraz spełniały wymagania klasy min. BR4”S” i konstrukcji okna klasy min. FB4. Okno musi posiadać metalowy tzw. podajnik szufladowy, oraz interkom.	m2	0,6
13	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja własna - Instalacja nagłaśniająca okna podawczego - mikrofon i głośnik z obu stron.	kpl	1