



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Zamawiający:

„PGKiM” Sp. z o.o.
Ul. 1 Maja 28/30
95-070 Aleksandrów Łódzki

Aleksandrów Łódzki, 25.06.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4 Z DNIA 25.06.2025

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa w podziale na zadania”. Znak sprawy 5/OZ/205. Numer ogłoszenia UE S 91/2025 13/05/2025.

Zamawiający w odpowiedzi na zapytania złożone do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa w podziale na zadania” na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udostępnia treść zapytań i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający określa jako równoważne zastosowanie zbiornika tłoczni w wykonaniu stali S235 jr (ST37-2) lub odlewu aluminium G-AlI Si12 pokryty powłoką antykorozyjną w klasie korozyjności C5-M

Pytanie 2

Czy zamawiający określa jako równoważne zastosowanie pomp o stopniu ochrony IP55 pracujących w warunkach suchych w komorze przepompowni, które zapewniają ciągłą i bezawaryjną pracę nawet w warunkach zwiększonego przepływu ścieków, nie powodując ich przegrzewania się, obniżając koszty energii oraz eksploatacji.

Pytanie 3

Czy zamawiający określa jako równoważne zastosowanie separatorów dwukanałowych wewnętrznych ustawionych pionowo wyposażonych na szczycie (na dopływie ścieków) w zawór kulowy zamykający dopływ ścieków oraz w dwie, jedna nad drugą, pionowo zabudowane wewnętrzne uchylne, elastyczne kłapy cedzące, zapewniające skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciał stałych („skratek”) w separatorze

Pytanie 4

Czy zamawiający określa jako równoważne zastosowanie separatorów, których konstrukcja pozwala przepływającym ściekom na ich czyszczenie co eliminuje potrzebę okresowego serwisowania separatorów i zapewnia ich bezawaryjną pracę.

Pytanie 5

Czy zamawiający określa jako równoważne zastosowanie zaworów zwrotnych klapowych zapewniających pełne światło przepływu ścieków, co zapewnia ich bezobsługową pracę bez konieczności ich czyszczenia.

Pytanie 6

Czy zamawiający określa jako równoważne zastosowanie zbiornika wyposażonego w jeden duży otwór rewizyjny zlokalizowany w górnej części zbiornika, umożliwiający bezpieczny i pełny dostęp do wszystkich elementów technologicznych tłoczni bez konieczności rozszczelnienia zbiornika na bocznych powierzchniach?

Odpowiedz dla pytania od 1 do 6: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w z OPZ i dokumentacji projektowej. W OPZ oraz SWZ w rozdziale 4 Zamawiający opisał zasady równoważności.



Pytanie 7

Zgodnie z zapisem w 04.Specyfikacja techniczna_Daszyńskiego i in rok 2025 - pkt 3.5- Odwodnienie powinno być prowadzone sukcesywnie w miarę postępu robót w oparciu o dokumentację geotechniczną oraz projekt odwodnienia wykopów. W związku z powyższym prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej oraz projektu odwodnienia wykopów.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 18.06.2025r. zamieścił na stornie prowadzonego postępowania dokumentację geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego, która zawiera również projekt odwodnienia wykopów.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie studnie betonowe kanalizacji sanitarnej powinny posiadać zabetonowaną wewnętrzną wkładką wykonaną z poliuretanu – PU gr. 4 mm

Odpowiedź: Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że dla kanałów kanalizacji deszczowej w zakresie średnic Ø315-Ø600 należy zastosować na studniach betonowych specjalne odsadзки, natomiast przy średnicach Ø200- Ø250 nie są one wymagane.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 10

W SWZ Część I- Instrukcja dla Wykonawców pkt. 9 Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 3 ppkt. 1 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy spełnienia następującego warunku:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należy wykonać:

- Dla zadania 1 przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej o długości min. 2 km i średnicy min 200 mm
- Dla zadania 2 przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej o długości min. 2 km i średnicy min 200 mm

Z uwagi, iż sposób montażu rur, studni i komór kanalizacyjnych jest taki sam, niezależnie od tego jakie medium przepływa przez sieć, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należy wykonać:

- Dla zadania 1 przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej **lub deszczowej lub ogólnospławnej** o długości min. 2 km i średnicy min 200 mm
- Dla zadania 2 przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej **lub deszczowej lub ogólnospławnej** o długości min. 2 km i średnicy min 200 mm

Ponadto, zaproponowana zmiana zapisu wpłynie na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w powyższym zakresie z uwagi a fakt, iż technologie połączeń samych rurociągów oraz włączeń do studni są różne (inne dla kanalizacji sanitarnej, inne w kanalizacji deszczowej i inne w ogólnospławnej).

Pytanie 11

W rozdziale 9 części I SWZ pkt 3 (str. 46) widnieje zapis o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat (...) wykonał należy co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie przez Wykonawcę roboty związanej z budową kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w powyższym zakresie z uwagi a fakt, iż technologie połączeń samych rurociągów oraz włączeń do studni są różne (inne dla kanalizacji sanitarnej, inne w kanalizacji deszczowej i inne w ogólnospławnej).

Pytanie 12

W części III SWZ widnieje zapis: „Włazy do studni wykonać wg zatwierdzonego projektu logo.” Czy Zamawiający posiada projekt logo? Jeżeli tak, prosimy o załączenie projektu w celu umożliwienia szczegółowej wyceny materiałów.

Odpowiedz: Zamawiający nie posiada zatwierdzonego projektu logo. Na etapie realizacji projektu, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu logo i zatwierdzenia go przez zamawiającego. Logo na zawierać herb Gminy Aleksandrów Łódzki i logo Zamawiającego.

Pytanie 13

W dokumentacji projektowej stwierdzono rozbieżności/sprzeczne informacje dotyczące:

- Włazów – przewiduje się włazy żeliwne czy z wypełnieniem betonowym?
 - zaprojektowano włazy „pływające” czy kołnierzone?
- parametrów elementów studni: - wodoszczelność W-8 czy W-10?
 - beton klasy C35/40 czy C40/50?
- zastosowania abizolu do zabezpieczenia elementów betonowych studni – czy należy zastosować pokrycie warstwą abizolu betonowych elementów studni?

Odpowiedz:

1. Do studni przełazowych zaprojektowano żeliwne włazy kanałowe $\varnothing 600$ mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obciążeniu kołowym, oraz o klasie B125 w terenach zielonych zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015. W drogach dodatkowo należy zastosować odpowiedni pierścień wyrównujący (zgodny ze schematem studni) by zapobiec przesuwaniu się włazów w poziomie.

2. Parametry i właściwości elementów studzienek:

- wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki: 40kN/mb,
- szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa
- beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: $\geq C35/45$
- wodoszczelność: W8
- nasiąkliwość betonu poniżej: $\leq 5\%$
- Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: X0, XC4, XD3, XA3

3. Elementy betonowe studni należy pokryć warstwą abizolu R i abizolu P

Pytanie 14

W dokumentacji projektowej w branżach drogowych przewidziano odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych w technologii kruszywa łamanego o frakcjach 31,5 – 63 mm oraz 4 - 31,5 mm.

Powyższe frakcje nie są frakcjami drogowymi i nie są powszechnie stosowane, a co za tym idzie są droższe w zakupie. Zwracamy się z prośbą o zmianą frakcji odpowiednio na 0-63 mm i 0-31,5 mm.

Odpowiedz: Nawierzchnie drogowe należy odtworzyć kruszywem o frakcjach wskazanych w projektach.

Zamawiający odrębnym pismem przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.07.2025r.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są jej integralną częścią oraz są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Grzegorz Andrzejczak