


kbprojekt.pl
BIURO ARCHITEKTONICZNE
31-553 Kraków, ul. Cystersów 7B
tel. 12 414 35 06, 12 414 35 34
NIP 678-005-07-25




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - II PIĘTRO			
LP.	Nazwa Pomieszczenia	Posadzka	Pow. Użyt. m2
4.1	KŁATKA SCHODOWA	TERAKOTA	17.87
4.2	HALL - SEKRETARIAT	TERAKOTA	15.97 37,94
4.3	KORYTARZ	TERAKOTA	8.55 6,13
4.4	WC damskie / dla niepełnosprawnych	TERAKOTA	3.26
4.5	WC męskie	TERAKOTA	6.37
4.6	POMIESZCZENIE BIUROWE	TERAKOTA	43.63 94,9
4.7	POMIESZCZENIE BIUROWE	TERAKOTA	38.27 46,78
4.8	POMIESZCZENIE BIUROWE	TERAKOTA	42.06 9,34
4.9	POMIESZCZENIE BIUROWE	TERAKOTA	42.97
4.10	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	TERAKOTA	2.43
4.11	SZYB WINDY		
4.12	SZACHT INSTALACYJNY		
4.3a	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TERAKOTA	2.28
RAZEM			224,87

UWAGA:
1. Winda o zanizonym nadszwybie i podszybie oraz z maszynownią w szybie GLF 81.21 MRLT kabina 110x140 cm, szyb 160x175cm
2. Ściana szklana wg. oddzielnego opracowania.
3. Ściana szklana nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
4. Ścianę szklaną mocować do budynku wg. projektu wykonawczego pod nadzorem wyspecjalizowanej ekipy budowlanej.
5. W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną nie stosować nawiewników w oknach.

6.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (MUROWANA)
tynk cementowo-wapienny 1.5 cm
pustak z betonu komórkowego lekkiego 30 cm ($\lambda=0.250\text{W/mK}$)
styropian 20 cm ($\lambda=0.031\text{W/mK}$)
tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

rozdzielnica projektowana

BUDYNEK BIUROWY K - 75		 PROJEKT
ARCHITEKTURA		
RZUT III PIĘTRA		1:100
AUTOR PROJEKTU TYPOWEGO:	MGR INŻ. ARCH. EWA HOMOLA BPP. UPR. 167/84	IX 2020r.
KREŚLARZ DOKUMENTACJI TECHNICZNO- ARCHITEKTONICZNEJ:	MGR INŻ. ARCH. JAROMIR MRUK	
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!		