

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Komendy  
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie  
ADRES INWESTYCJI : Parkowa 4, 28-200 Staszów  
INWESTOR : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie  
ADRES INWESTORA : Parkowa 4, 28-200 Staszów  
DATA OPRACOWANIA : 07.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaże</b>			
1	KNR 13-25 d.1 0106-03	Demontaż kamery telewizji przemysłowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 13-25 d.1 0106-03	Demontaż domofonu	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-03 d.1 1118-01	Demontaż przewodów kabelkowych	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
<b>2</b>		<b>CCTV</b>			
4	KNR-W 5-05 d.2 1108-04	Układanie przewodów w korytach kablowych	m		
		12*60	m	720.000	
				RAZEM	720.000
5	KNR AL-01 d.2 0501-02	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5-01 d.2 0817-01	Zabezpieczenie do kamer zewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR AL-01 d.2 0505-02	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR AL-01 d.2 0501-01	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR AL-01 d.2 0501-03	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu telewizji użytkowej - monitor 43"	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR AL-01 d.2 0502-10	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami krosownicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AL-01 d.2 0503-04	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu <i>rejestrator cyfrowy 16 kanałów</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-28 d.2 0110-13	Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia szaf - urządzenie aktywne <i>switch, zarządzanie 24xport 100M PoE 2xport 1000M</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 d.2 0502-01 analogia	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter LAN-HDMI USB	wej.		
		2	wej.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>Instalacja KD</b>			
14	KNR 4-03 d.3 1003-21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 2	otw. otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 d.3 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-08 d.3 0109-02	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe) 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-03 d.3 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 4*0.001	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.004	
				RAZEM	0.004
18	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 5-08 d.3 0207-01	Przewody U/UTP kat. 5e wciągane do rur 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
20	KNR 5-08 d.3 0207-01	Przewody TDY 8x0,5 wciągane do rur 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNR 5-08 d.3 0207-01	Przewody OMY 2x1 wciągane do rur 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR AL-01 d.3 0102-03	Dostawa, montaż i uruchomienie systemu KD 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR AL-01 d.3 0111-02	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczemLCD 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR AL-01 d.3 0109-02	Dostawa, montaż i uruchomienie akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR AL-01 d.3 0302-03	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejśćkontrolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR AL-01 d.3 0301-02	Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR AL-01 d.3 0204-01	Dostawa, montaż i uruchomienie przycisku ewakuacyjnego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR AL-01 d.3 0204-01	Montaż przycisku wyjścia 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3,00
29	KNR AL-01 d. 0204-01 3	Dostawa, montaż i uruchomienie wideodomofonu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
30	KNR AL-01 d.3 0203-01	Dostawa, montaż i uruchomienie czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR AL-01 d.3 0304-01	Dostawa, montaż i uruchomienie elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	Materiały d.3	Karta KD	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
<b>4</b>		<b>Instalacja telefoniczna</b>			
33	KNR AL-01 d.4 0102-03	Dostawa, montaż i uruchomienie telefonów DECT VOIP MULTICELL	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR AL-01 d.4 0111-02	Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej VOIP z funkcjonalnością nagrywania rozmów oraz komunikacji radiowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR AL-01 d.4 0111-02	Dostawa, montaż i uruchomienie telefonów stanowiskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR AL-01 d.4 0111-02	Wsparcie systemu telefonii VOIP na 24 miesiące			
		1		1,000	
				RAZEM	3,000
<b>5</b>		<b>Roleta zewnętrzna</b>			
37	KNR 13-14 d.5 0101-01 analogia	Wypust na roletę	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
38	KNR-W 2-02 d.5 1038-01 analogia	Dostawa, montaż i uruchomienie rolety	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy	szt.		1.000
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>6</b>		<b>Kompensacja mocy biernej</b>			
39	KNR 5-08 d.6 0404-08	Kompensacja mocy biernej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000