

Przedmiar robót

Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym m. Słupsk.

Obiekt	Droga i plac za budynkiem nr 5
Rodzaj robót	Remont nawierzchni, regulacja studni.
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Kompleks wojskowy m. Słupsk
Zamawiający	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lędowo Osiedle 1N 76-271 Ustka.
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Sporządził Dariusz Kulczyk
Kierownik Krzysztof Jankowski

Ustka, - marzec - 2021 r.

Tabela przedmiaru robót

Droga i plac za budynkiem nr 5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
remont nawierzchni placu postojowego				
1	KNR 2-31 1202/03	Przestawianie krawężników kamiennych wystających o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	101
2	KNKRB 6 1305/03	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych z użyciem betonu o objętości w jednym miejscu do 0,3m ³ . Włazy studzienek szt. 8; zasuwa wodociągowa szt.1.	m ³	1,675
3	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm. Tylko w miejscach o nadmiernej wysokości.	m ²	109,5
4	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą. Wstępne wyrównanie podbudowy z kamienia brukowego.	t	13,688
5	KNR 2-31 1103/04	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18cm. Przebrukowanie fragmentów placu w miejscach zawyżonego poziomu.	m ²	109,5
6	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki. ANALOGIA - oczyszczenie nawierzchni ulepszonej placu z bruku kamiennego i asfaltu.	m ²	1.095
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1.095
8	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.095
9	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu. Grubość końcowa nawierzchni średnio 5 cm.	m ²	1.095
10	KNR 2-31 1501/02	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t	t	150,563
11	KNR 2-31 1502/02 (dopłata 40x)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t. Łącznie 20,5 km.	t	150,563
12	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m ³	4,38
13	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km. Łącznie 6 km.	m ³	4,38