


**PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNO-SPORTOWEGO DZIAŁKA NR 48
MIEJSCOWOŚCI MICHALIN GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ**

FUNDAMENT DLA URZĄDZEŃ SPORTOWO-ZABAWOWYCH



Uwaga!

1. Fundament betonowy wg wytycznych producenta min. (klasy C15/20) posadowiony 25 cm poniżej poziomu gruntu lub 10 cm w przypadku przykrycia całego fundamentu urządzeniem.
2. Minimalne wymiary fundamentu 50x50x50 cm.
3. Podbudowa z chudego betonu C8/10 min. 10 cm.
4. Śruby montażowe oraz sposób montażu wg wytycznych producenta urządzeń.
5. Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne zaślepię plastikowymi zaślepkami.

nazwa zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MICHALIN GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ			
adres inwest. nr dz.:	dz. nr 48 obr. 0006 Michalin jednostka ewid. Nakło n. Not.		
inwestor:	GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło n. Not.		
jednostka projektowa:	Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Nakło nad Not., tel. 690 322 199		
projektant:	inż. Ryszard Janiszewski upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej	podpis:	
opracowanie:	mgr inż. Arkadiusz Mulik upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 spec. konstr.-bud.	podpis:	
tytuł rysunku:	FUNDAMENT POD URZĄDZENIA		skala: 1:20
data:	LISTOPAD 2020 r.	branża:	ARCHITEKTURA
		stadium:	PB
		nr rys.:	A-03