



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 31.10.2024r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1501/336/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi w ulicy Beniowskiego w Świnoujściu**”.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I Przedłużenie terminu składania ofert

Zamawiający w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **przedłuża termin składania ofert do dnia 07.11.2024r.** Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

II Odpowiedzi na pytania

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów w SWZ z załącznikami, co do wymaganej kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Prośba wynika z faktu, iż:

- zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 7 (jako warunek udziału w postępowaniu stawiany Wykonawcom), ppkt 7.1 i dalej pkt 5) kwota polisy powinna opiewać na 400.00,00 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do oferty w ten sposób, że w miejsce kwoty „150 000,00 złotych” wpisuje wartość „400 000,00 zł”.

Zmodyfikowana treść załącznika nr 6 do oferty stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Prosimy o korektę nr załączników do oferty. W obecnym formacie mamy:

- dwa załączniki do oferty o numerze porządkowym 12 (strony 45 i 47 w pliku „swz”)

- dwa załączniki tej samej treści (dot. kalibracji zgrzewarki) – obecnie figurują jako załącznik nr 13 do oferty (ostatnia strona w pliku „swz”) oraz jako załącznik nr 5 do oferty (str. 38 w pliku „swz”).

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

- załącznik nr 12 na stronie 47 SIWZ tj. oświadczenie, że Operator Zgrzewarki posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,
- załącznik nr 13 na stronie 48 SIWZ tj. oświadczenie, że zgrzewarka, która zostanie wykorzystana przy realizacji zamówienia posiada aktualną kalibrację.

Pytanie nr 3

W opisie technicznym do projektu budowlanego pkt 2 ppkt 1) wskazuje się, iż: „W projekcie przewidziano rozbiórkę istniejącej sieci wodociągowej w zakresie odcinków które po wybudowaniu nowych odcinków zostaną wyłączone z eksploatacji.”. W załączonym ZRF, stanowiącym zał. 1 do SWZ, brak jest pozycji dot. demontażu istn. sieci. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dodał do ZRF pozycję dotyczącą demontażu istniejących sieci wodociągowych - pozycja **29** w ZRF.

Pytanie nr 4

Zgodnie z zapisami projektu oraz wiedzą techniczną wybudowane sieci i przyłącza powinny zostać poddane próbom ciśnienia, dezynfekcji i płukania. Zamawiający wymaga również badania wydajności hydrantów (pkt 4.5 SWZ). Brak pozycji dot. w/w zakresu robót w ZRF. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zmodyfikował w ZRF pozycje **11, 12, 13** dotyczące prób ciśnienia, dezynfekcji i płukania sieci, dodając do opisów informacje o przyłączach wodociągowych oraz korygując ilości. Zamawiający dodał również pozycję nr **14** dotyczącą badania wydajności hydrantów.

Pytanie nr 5

Zgodnie z ZRF, poz. 20 do wykonania jest 39 m sieci wodociągowej PE fi160. Natomiast zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 01) na odc. W1-W9 (ul. Boh. Września) do wykonania jest ok. 80 m sieci wodociągowej z rur PE fi160. Proszę o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności. Równocześnie jeśli obmiar z planu sytuacyjnego jest tym prawidłowym prosimy o dokonanie stosownych korekt obmiaru w pozostałych pozycjach ZRF, w których uwzględnione są roboty ziemne i drogowe w zakresie odcinka W1-W9

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dokonał korekt w ZRF dotyczących obmiarów związanych z projektowaną siecią wodociągową o średnicy 160 mm w ul. Bohaterów Września. Skorygowany obmiar znajduje się w nowo załączonym zakresie rzeczowo-finansowym robót.

Zamawiający informuje, że w ramach autokorekty zostały dokonane zmiany w innych pozycjach Zakresu rzeczowo-finansowego, poprzez dodanie/usunięcie pozycji, zmiany ilościowe lub/i zmiany w nazwach pozycji.

Zmodyfikowany zakres rzeczowo-finansowy (załącznik nr 1 do siwz) stanowi integralną część niniejszego pisma.

III Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz z ramach autokorekty Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę treści:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

(91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

1. punktu 4.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„4.2. Zakres przedmiotu zamówienia jest określony w pkt. 4 SIWZ **z wyłączeniem** wykonanych odcinków sieci od W11 do H1, W28-W28A, W27-W27C, W19-W19B, W15-W15A, W14-W14B, W45-W45B, W22-W22B. Wyłączenie nie dotyczy odcinków koniecznych do wykonania przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej.”.

2. punktu 15.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„ 15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w terminie **do dnia 07.11.2024r. do godziny 12:30.**”.

3. punktu 15.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu **07.11.2024r. o godzinie 13:00.**”.

3. załącznika nr 2 do oferty - projekt umowy, § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie przedmiotu zamówienia określonym w § 1, Wykonawca uwzględni następujące zmiany w stosunku do dokumentacji: wyłączenie wykonanych odcinków sieci od W11 do H1, W28-W28A, W27-W27C, W19-W19B, W15-W15A, W14-W14B, W45-W45B, W22-W22B. Wyłączenie nie dotyczy odcinków koniecznych do wykonania przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej.”.

4. Zamawiający wykreśla z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- załącznik nr 12 na stronie 47 SIWZ tj. oświadczenie, że Operator Zgrzewarki posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,
- załącznik nr 13 na stronie 48 SIWZ tj. oświadczenie, że zgrzewarka, która zostanie wykorzystana przy realizacji zamówienia posiada aktualną kalibrację.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

**Załącznik nr 6
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociagowymi w ulicy Beniowskiego w Świnoujściu”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 400 000,00 złotych oraz że suma ubezpieczenia nie została skonsumowana przez inne roszczenia i stanowi zabezpieczenie w pełnej wysokości.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

Zakres rzeczowo-finansowy robót

„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Beniowskiego w Świnoujściu

L.p.	ST	Opis	Jm	Ilość	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
		Sieć wodociągowa				
	CPV 45200000-9	Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	SST-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębokość do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	78,000		0,00
2	SST-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	310,000		0,00
3	SST-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami (koparko ładowarkami) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	305,000		0,00
4	SST-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3	78,000		0,00
5	SST-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	383,000		0,00
6	SST-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gtbokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-II wraz z rozbiętości. (szer.do 1m)	m2	996,000		0,00
7	SST-01	Odwodnienie terenu dla całego zakresu zadania (wszelkie prace niezbędne do odwodnienia wykopów)	kpl.	1,000		0,00
8	SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym /169+39+84/1000	km	0,405		0,00
	CPV 45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów.				
9	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	169,000		0,00
10	SST-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm 169/12+8	złącz.	22,083		0,00
11	SST-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 250 mm wraz z przyłączami	odc.200m	2,000		0,00
12	SST-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 250 mm wraz z przyłączami	200m 1 próba	2,000		0,00
13	SST-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 250 mm wraz z przyłączami	odc.200m	2,000		0,00
14	SST-01	Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych	kpl.	2,000		0,00
15	SST-01	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą, kolanem stopowym i króćcem FF	kpl.	2,000		0,00
16	SST-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.100 mm	kpl.	2,000		0,00
17	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzone na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt.	6,000		0,00
18	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzone na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt.	8,000		0,00
19	SST-01	Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów	szt.	22,000		0,00
20	SST-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 169+39	m	248,000		0,00
21	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm	m	80,000		0,00
22	SST-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czotowego o śr.zewnętrznej 160 mm	złącz.	19,000		0,00
23	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzone na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm	szt.	6,000		0,00
24	SST-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.150 mm	kpl.	1,000		0,00
25	SST-01	Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD o śr. nominalnej 250 mm	m	84,000		0,00
26	SST-01	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 250 mm	szt.	5,000		0,00
27	SST-01	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 250 mm trójnik	szt.	1,000		0,00
28	SST-01	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe rurowo - kołnierzone o śr. 250 mm	szt.	2,000		0,00

29	SST-01	Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w śladzie nowoprojektowanej wraz z utylizacją i inwentaryzacją geodezyjną o średnicy od 100-250mm	m	205,000		0,00
30	SST-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.250 mm	kpl.	1,000		0,00
		Przyłącza wodociągowe				
	CPV 45200000-9	Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne				
31	SST-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębokości do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	50,000		0,00
32	SST-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	250,000		0,00
33	SST-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami (koparko ładowarkami) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	250,000		0,00
34	SST-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3	50,000		0,00
35	SST-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	248,000		0,00
36	SST-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-II wraz z rozbiórką (szer.do 1m)	m3	315,750		0,00
	CPV 45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów.				
37	SST-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej • nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm Odgałęzienia siodłowe elektrooporowe	szt.	19,000		0,00
38	SST-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150 mm	szt.	3,000		0,00
39	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm	m	140,000		0,00
40	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm 10+12+6	m	28,000		0,00
41	SST-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-mufowych (adapter PE 32mm / stal DN 25mm) przy zasuwach oraz opaskach przyłączeniowych	szt.	52,000		0,00
42	SST-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za połączeniami kształtek elektrooporowych o śr.zew. 32 mm	złącz.	101,000		0,00
43	SST-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową, o śr.25-32 mm	kpl.	12,000		0,00
44	SST-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.50 mm	kpl.	3,000		0,00
45	SST-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	160,000		0,00
46	SST-01	Studnie wodomierzowe z PE wodoszczelne o średnicy 1000 mm pokrywa z PE	szt.	4,000		0,00
47	SST-01	Studnie wodomierzowa z PE wodoszczelne o średnicy 600 mm pokrywa z PE	szt.	6,000		0,00
48	SST-01	Zestawy Wodomierze pod wodomierze domowe o śr. nominalnej 15 mm (2 zawory kulowe o średnicy równej średnicy wewnętrznej przyłącza, adaptory, kształtki mosiężne, zawór zwrotny EA) - bez kosztów wodomierza	kpl.	10,000		0,00
49	SST-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	9,000		0,00
50	SST-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 9*2	m	18,000		0,00
51	SST-01	Izolacja rurociągu otulinami z w kauczuku syntetycznego w jednej warstwie o grubosci do 25 mm o sr. zewn trznej 17-38 mm	m	18,000		0,00
52	SST-01	Zestawy Wodomierze pod wodomierze domowe o śr. nominalnej 20 mm (2 zawory kulowe o średnicy różnej średnicy wewnętrznej przyłącza, adaptory PE/mosiądz, kształtki mosiężne, zawór zwrotny EA) - bez kosztów wodomierza	kpl.	2,000		0,00
	CPV 45200000-9	Roboty rozbiórkowe nawierzchni				
53	SST-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 43+55+19*1	m	117,000		0,00
54	SST-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 343*1.0	m2	343,000		0,00
55	SST-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 97*1.0+19*2*1	m2	135,000		0,00
56	SST-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m2	532,500		0,00
	CPV 45200000-9	Odtworzenie nawierzchni				
57	SST-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm ; Tłuczeń 31,5-63mm	m2	343,000		0,00

58	SST-01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	135,000		0,00
59	SST-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 KOSTKA Z ROZBIÓRKI	m2	135,000		0,00
60	SST-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 117*0.06	m3	7,020		0,00
61	SST-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	117,000		0,00
62	SST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	878,000		0,00
63	SST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m2	878,000		0,00
64	SST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	878,000		0,00
65	SST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m2	878,000		0,00

