


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

34928530-2 Latarnie uliczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Gostyń, ul. P. Laurentowskiego dz. nr 212/20, 218/69, 219/6, 222/11
INWESTOR : Gmina Gostyń
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Żelawski (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 08.2021



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	34928530-2	Linia kablowa			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m		
d.1	0705-01	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m		
d.1	0705-01	155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	280	m	280.000	
				RAZEM	280.000
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe			
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.2	1001-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 96(105)W T2	szt.		
d.2	1004-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
d.2	1003-02	6	kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.		
d.2	1203-04	36	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
3	34928530-2	Uziomy pionowe			
12	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.3	0605-08	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	34928530-2	Pomiary			
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-01	6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-03	6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.4	1305-01	6	prób.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	34928530-2	Pozostałe			
17	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

34928530-2 Latarnie uliczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Gostyń, ul. P.Laurentowskiego dz. nr 212/20, 218/69, 219/6, 222/11
INWESTOR : Gmina Gostyń
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Żelawski (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	34928530-2	Linia kablowa				
1	KNNR 5 0701-d.1 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	90.000	0.00	0.00
2	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m	125.000	0.00	0.00
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m	155.000	0.00	0.00
4	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	280.000	0.00	0.00
5	KNR 2-01 0236-d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	90.000	0.00	0.00
6	KNNR 5 0702-d.1 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	90.000	0.00	0.00
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe				
7	KNNR 5 1001-d.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	6.000	0.00	0.00
8	KNNR 5 1002-d.2 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	6.000	0.00	0.00
9	KNNR 5 1004-d.2 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 96(105)W T2	szt.	6.000	0.00	0.00
10	KNNR 5 1003-d.2 02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	6.000	0.00	0.00
11	KNNR 5 1203-d.2 04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.	36.000	0.00	0.00
3	34928530-2	Uziomy pionowe				
12	KNNR 5 0605-d.3 08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	30.000	0.00	0.00
4	34928530-2	Pomiary				
13	KNNR 5 1304-d.4 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2.000	0.00	0.00
14	KNNR 5 1303-d.4 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	6.000	0.00	0.00
15	KNNR 5 1303-d.4 03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	6.000	0.00	0.00
16	KNNR 5 1305-d.4 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	6.000	0.00	0.00
5	34928530-2	Pozostałe				
17	d.5 kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1.000	0.00	0.00