
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : OBIEKT NR 1 - PŁYWALNIA W JAROSŁAWIU - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED
ADRES INWESTYCJI : OBIEKT NR 1 - PŁYWALNIA W JAROSŁAWIU, UL. SIKORSKIEGO 5B, 37-500 JAROSŁAW
INWESTOR : GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 37-500 JAROSŁAW
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Pierzchawka
DATA OPRACOWANIA : styczeń, 2023 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń, 2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED - BUDYNEK PŁYWALNI W JAROSŁAWIU					
1		OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE			
1.1	45315100-9	Roboty demontażowe			
1.1.1		Pomieszczenia użytkowe i korytarze - pływalnia			
1	KSNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem - wraz z utylizacją	szt.		
d.1.1	0502-06				
1.1	analogia	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2	45315100-9	Roboty montażowe oświetlenia wewnętrznego			
1.2.1		Pomieszczenia użytkowe i szkolne			
2	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych - OPRAWA LED N 100lm 31W + SENSOR, ozn. D1	kpl.		
d.1.1	0502-02				
2.1	analogia	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.3		Pomiary instalacji oświetleniowej			
3	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 3 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.		
d.1.1	0301-03				
3		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 13-21	Pomiary współczynnika odbicia ścian - pierwszy komplet pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
d.1.1	0301-05				
3		poz.3	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 13-21	Pomiary wsp.odcicia ścian - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
d.1.1	0301-06				
3		poz.3	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000