Przekrój B- B



S1

tynk cementowy tradycyjny kat.II	2 cm
ściana z kamienia ,betonu , cegły	64 cm

S2

tynk + malowanie	2 cm
ściana z bloczków gazobetonowych z wyrównaniem	24 cm
elewacja z desek	3 cm

S3

deska elewacyjna	3 cm
ruszt pod deskę elewacyjną	4.5cm
ściana drewniana wypełniona gliną	20 cm
suprema	5 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z zatarciem szpachlówką gipsową	1.5 cm
ocieplenie ścian pianka PIR + płyta GK malowana farbą emulsyjną	10 cm

D1

dachówka ceramiczna	
łaty drewniane	5x4 cm
kontrłaty drewniane	5*2.5 cm
deski na zakład	3 cm
krokwie drewniane	18x18 cm

Pg

podłoga z desek malowanych	3 cm
podwalina	15/10 cm
stabilizowana podsypka piaskowa	30 cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

P1

płyta OSB	25 mm
belka stropowa-pomiędzy wełna mineralna	20 cm
ślepy pułap	3 cm
płyta GK + malowanie	2 cm

P2

terrakota	10 mm
wylewka betonowa C10/12 zbrojona siatką	6 cm
folia izolacyjna - warstwa rozdzielająca	0.2 mm
styropian dźwiękochłonny	5 cm
stropowa płyta żelbetowa na belkach stalowych	14 cm
tynk cementowo-wapienny kat. II,	1.5 cm

Pg

terrakota	1 cm
podkład betonowy zbrojony siatką	5 cm
1x izolacyjna papa asfaltowa termozgrzewalna	3.5 mm
preparat gruntujący	
beton podkładowy B 10 z zatarciem	15 cm
stabilizowana podsypka piaskowa	20 cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

Inwestor :Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą Strzałowo2 gm. Piecki , 11-710 Piecki

Projekt : Projekt remontu budynku leśniczówki Krutyń gm. Piecki , obręb ewidencyjny Krutyń dz.nr.3084/2

Przekrój B-B

Numer projektu	1/04/2021		A-0.5
Data	Sierpień 2021r.		
Projektant spec. architektoniczna	mgr inż. arch.Małgorzata Borak upr. SUW 27/91		
Projektant spec. konstrukcyjno-bud	mgr inż Marek Masło upr.SUW33/86		Skala 1 : 55

15.08.2021 10:03:59