


DROGA POWIATOWA NR 1708C Stanisławki - Jarantowice

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY "PODSTAWOWY"

A-A

na odcinku prostym z rowami




DROGA POWIATOWA NR 1708C Stanisławki - Jarantowice

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

A'-A'

na odcinku prostym bez rowów




DROGA POWIATOWA NR 1708C Stanisławki - Jarantowice

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY "PODSTAWOWY"

D-D

na odcinku z ściekiem prefabrykowanym



- 3 Wzmocnienie poboczy:
- 1. Warstwa kruszonego łamanego frakcji #0-63 gr. 8 cm z zagęszczeniem "miałowanie"
 - 2. Warstwa materiału Zamawiającego z zagęszczeniem gr. 8 cm

- 3a Pobocze gruntowe:
- 1. Wyrównanie pobocza gruntowego (ścięcie/uzupełnienie materiałem rodzimym ze ścinki)

- 4 Konstrukcja nawierzchni peronu:
- 1. Kostka betonowa szara gr 6cm
 - 2. Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3
 - 3. Podbudowa z tłucznia kamiennego #0-31,5 gr. 15 cm.
 - 4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

1 jezdnia KR 2 - projektowana konstrukcja

Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, z polimeroasfalem PMB 25/55-60 (średnio 125 kg/m2)
Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
Wstępne wyrównanie
- frezowanie istniejącej nawierzchni śr. gr 4 cm
podłoże gruntowe

2 jezdnia KR 2 - projektowana konstrukcja przy wymianie podbudowy

Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, z polimeroasfalem PMB 25/55-60 (średnio 125 kg/m2)
Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji #0-31,5 gr. 10 cm z zagęszczeniem
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji #31,5-63 gr. 15 cm z zagęszczeniem
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
podłoże gruntowe

UWAGA:

Odcinek do wymiany podbudowy zostanie wskazany przez Inwestora podczas realizacji zadania.

A			
INWESTOR			
POWIAT WĄBRZEŃSKI			
Zarząd Drog Powiatowych			
w Wąbrzeźnie			
OBJEKT			
Remont drogi powiatowej			
nr 1708C Stanisławki – Jarantowice			
ETAP III			
od km 0+239 do km 1+237 długości 0,998 km			
FAZA			
Projekt budowlano - wykonawczy			
BRANŻA			
DROGOWA			
NAZWA RYSUNKU			
Przekroje konstrukcyjne			
FUNKCJA		PODPIS/PIECZĄTKA	
OPRACOWAŁ		mgr inż. Jacek Gwóźdź	
DATA		14.08.2023	
INSTRUKCJA		6	
WYKAZAŁ		A-3	
WYKAZAŁ		1.200	