


DROGA POWIATOWA NR 1708C Stanisławki - Jarantowice

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY "PODSTAWOWY"

A-A

na odcinku prostym z rowami




DROGA POWIATOWA NR 1708C Stanisławki - Jarantowice

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

A'-A'

na odcinku prostym bez rowów



3 Wzmocnienie poboczy:

15cm	1. Warstwa kruszonego łamanego frakcji #0-63 gr. 8 cm z zagęszczeniem "miatowanie"
	2. Warstwa materiału Zamawiającego z zagęszczeniem gr. 8 cm

3a Pobocze gruntowe:

1. Wyrównanie pobocza gruntowego (ścięcie/uzupełnienie materiałem rodzimym ze ścinki)

4 Konstrukcja nawierzchni peronu:

34cm	1. Kostka betonowa szara gr 6cm
	2. Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 3
	3. Podbudowa z tłucznia kamiennego #0-31,5 gr. 15 cm.
	4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

1 jezdnia KR 2 - projektowana konstrukcja

13cm	Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, z polimeroasfalem PMB 25/55-60 (średnio 125 kg/m2)
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	Wstępne wyrównanie
	- frezowanie istniejącej nawierzchni śr. gr 4 cm
	podłoże gruntowe

2 jezdnia KR 2 - projektowana konstrukcja przy wymianie podbudowy

48cm	Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	Warstwa ścierna, beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, z polimeroasfalem PMB 25/55-60 (średnio 125 kg/m2)
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji #0-31,5 gr. 10 cm z zagęszczeniem
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji #31,5-63 gr. 15 cm z zagęszczeniem
	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
	podłoże gruntowe

UWAGA:

Odcinek do wymiany podbudowy zostanie wskazany przez Inwestora podczas realizacji zadania.

INWESTOR		POWIAT WABZEŃSKI Zarząd Drog Powiatowych w Wąbrzeźnie	
OBJEKT		Remont drogi powiatowej nr 1708C Stanisłowski – Jaraniowiec ET AP 1 od km 2+7235 do km 3+235 długości 0,998 km	
PRZA		Projekt budowlano - wykonawczy	
PRACUZ		DROGOWA	
NAZWA PRZEBUDU		Przebiego konstrukcyjne	
FUNKCJA		INIE, INKUBINGO	
OPRACOWA		mgr inż. JAROSŁAW DROGOWA	
DATA		14.08.2023	
MIEJSCOWOŚĆ		6	
MIEJSCOWOŚĆ		A-3	
MIEJSCOWOŚĆ		1:200	