


RZUT PARTERU (stan projektowany) skala 1:50



UWAGI:

- 1) Uzupelnieniem niniejszego rysunku technicznego slownowi dołączony opis techniczny.
- 2) Materiały budowlane nalezly stosowac zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
- 3) Roboty budowlane nalezly wykonac zgodnie ze sztuką budowlaną i oboviedlujacyimi przepisami pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienie budowlane w odpowiedniej specjalności.
- 4) Wykonawca przed zamowieniem mofieriolow budowlanych oraz przed przystapieniem do robót budowlanych zobowiazany jest dokonac pomiarow z natury.
- 5) W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynika to z założeń opisu robót budowlanych nalezly wezwac autora opracowania.


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NUMER	NAZWA	RODZAJ	POMIERZCHNA
POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POSADZKI	POMIESZCZENIA
[-]	[-]	[-]	[m²]
1	101	hol	20,70
2	102	toilet dla niepełnosprawnych	5,96
3	103	toilet dla meška	5,80
4	104	toilet dla damsko	3,14
5	105	szatnia	5,54
SUMA POMIERZCHNI POMIESZCZEŃ:			41,14

UWAGI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

- 1) Instalację gniazd wtykowych 1-toz. oraz podgrzewaczy wody wykonac przewodami typu NYM-J 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem.
- 2) Instalację oświetleniową i zasilanie wentylatorów wykonac przewodami typu NYM-J 3x1,5mm2 i NYM-J 4x1,5mm2 układanymi pod tynkiem.
- 3) Miejsca wyprowdzenia przewodow do przeplywowych podgrzewaczy wody i miejsca ich montazu uzgodnic z branżą sanitarną.
- 4) Do zasilania grzejnikow elektrycznych przewidziano oddzielne obwody gniazd wtykowych oznaczonych "G". Lokalizację tych gniazd ustalile po uzgodnieniu miejsce montazu grzejnikow elektrycznych.

- Oprawa oświetleniowa Base Bis LED IP44 nr 5373000
- Oprawa oświetleniowa Base Bis LED IP44 nr 5371000
- Oprawa oświetleniowa Salvia LED 26 nr 23550
- Oprawa oświetl. ewdukc. LOVATO P LPU 3WE 1h SE AT WH

JEDNOSTKA AUTORSKA:



BIURO
INŻYNIERSKIE
Bogumiła Bytnera
Projektowanie domów

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwówek ślęski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilobytnar.pl
e-mail: biuro@bogumilobytnar.pl
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH:

REMONT DWÓCH
POMIESZCZEŃ

W ŚWETLICY MEJSKIEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA
SANITARIATY I SZATNIĘ

TYTULE:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	DATA:
OBIEKT:	BUDYNEK ŚWETLICY WEJSKEJ	28 LUTY 2020
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKALA:
LOKALIZACJA:	działka nr 604/3 skęb Zawurów gmina LWÓWEK ŚLĄSKI	1:50
INWESTOR:	GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI	NR RYS.: E/1
OPRACOWANIE:	mgr inż. PAWEŁ RZECZYŃSKI uprawnienia budowlane nr 9/98/JG w specjalności instalacji elektrycznych	sygn.