

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Strzyżów		
1	Element	Roboty montażowe		
1.1	KNR 403/1133/4	Demontaż opraw sodowych	szt	574
1.2	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa LED typu parkowego o mocy 34W	szt	53
1.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa LED typu parkowego o mocy 38W (LUCERA)	szt	29
1.4	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa LED drogowa o mocy 37W	szt	61
1.5	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa LED drogowa o mocy 50W	szt	294
1.6	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa LED drogowa o mocy 72W	szt	137
1.7	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1
1.8	KNNR 5/1303/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następnym	pomiar	573
1.9	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.10	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następnym	szt	573
1.11	Kalkulacja własna	Utylizacja zdemontowanych źródeł światła	kpl.	1
1.12	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1