


Rzut dachu
Skala 1:100



- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE BUDOWY
 - JAKO UZIOM ZASTOSOWANO UZIOM FUNDAMENTOWY BEDNARKA FeZn 30x4mm.
 - JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ZASTOSOWANO DRUT OCYNKOWANY FeZn $\Phi 8\text{mm}$. LUB ODPOWIEDNIK AL
 - JAKO ZWODY POZIOMIE ZASTOSOWANO DRUT FeZn fi 8mm LUB ODPOWIEDNIK AL
 - OD GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW UŁOŻYĆ POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE
 - ELEMENTY METALOWE POSADOWIONE NA DACHU (WYWIETRZAKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE) PRZYŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ (SKOORDYNOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA)
 - KOMINY, ANTENY ITP CHRONIĆ ZA POMOCĄ IGLIC ODGOMOWYCH (SKOORDYNOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA)



"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inż. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Kościerzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

TEMAT:
**BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI BYTOWE
O POJ. DO 10 m³**

dz. nr 334/5 obręb Sarnowy, gmina Kościerzyna

INWESTOR:
Gmina Kościerzyn
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA: 1 : 100
PROJEKTANT (ELEK.): mgr inż. Mirosław Bukowski upr. nr 46/Gd/2002	PODPIS:	NR RYSUNKU: E3
BRANŻA: elektr	projekt budowlany	Styczeń 2023r.