



URZĄD GMINY SANTOK
ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok
tel. (48) 957287510, fax. (48) 957287511
e-mail: urząd@santok.pl, <http://www.santok.pl>

Santok, 12 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2024.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola gminnego na Klub Malucha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-5b6d0971-2321-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Numer Ogłoszenia: 2024/BZP 00352735

ID: 936763

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opis instalacji wentylacyjnej oraz wskazanie wymaganych parametrów centrali wentylacyjnej z automatyką.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający przekazuje opis instalacji wentylacyjnej.

PYTANIE NR 2:

Czy drzwi DW3 na rys. A-06 mają mieć bulaje, jak wskazuje ich opis, a nie ma wyrysowanych bulajów na schematach drzwi? Dla drzwi DW2 bulaje są w opisie i na rysunku drzwi.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi oznaczone jako DW3 nie mają posiadać bulaja.

PYTANIE NR 3:

Czy drzwi wewnętrzne mają mieć ościeżnice stalowe czy systemowe?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający wyjaśnia że drzwi wewnętrzne mają posiadać ościeżnice stalowe.

PYTANIE NR 4:

Czy należy wybudować/zamontować wiatę śmietnikową, czy tylko wykonać utwardzenie kostką brukową miejsce na składowanie odpadów? Jeśli wiatę, to proszę o szczegółowy opis/projekt i wizualizację wiaty.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4:

Tak, wiatka śmietnikowa 1,5x1,5 m /gotowa/ - w załączeniu rysunek dodatkowy wiatka śmietnikowa.

PYTANIE NR 5:

Czy zgodnie z poz.84 przedmiaru robót i zapisem w „OPIS KM_PW” pkt.8 na str. 7, należy wykonać wiatę na wózki? Jeśli tak, to proszę o projekt, opis, wizualizację i wskazanie miejsca montażu wiaty na wózki .

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5:

Wiatka na wózki nie będzie realizowana – Zamawiający rezygnuje z niej.

PYTANIE NR 6:

Czy należy zamontować osłony grzejnikowe? Jeśli tak, to w których pomieszczeniach? Brak ich w przedmiarze robót.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6:

Tak, proszę uwzględnić osłony grzejników – 8 sztuk, w pomieszczeniach: salka edukacyjna, holu wejściowym, szatni i wc.

PYTANIE NR 7:

Czy schody zewnętrzne do pom. 0,05 należy wykonać jako stalowe, jak to wskazuje dokumentacja architektury, czy jako żelbetowe, jak jest w proj. branży konstrukcyjnej? Proszę o ujednoczenie zapisów w dokumentacji projektowej.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7:

Schody w konstrukcji żelbetowej – skorygowano rysunki architektury: A01_KOREKTA, A02_KOREKTA, A02_KOREKTA.

PYTANIE NR 8:

W zakresie robót jest demontaż urządzeń placu zabaw. Co należy zrobić z urządzeniami zdemontowanymi: zutylizować czy przekazać Inwestorowi?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8:

Zdemontowane urządzenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu we wskazane miejsce, w odkl. Do 10 km.

PYTANIE NR 9:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej z rozszerzeniem ath.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9:

Zamawiający przekazuje w wersji edytowalnej przedmiary robót.

WÓJT GMINY SANTOK

Józef Ludniewski