

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa plaży rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu  
ADRES INWESTYCJI : Tylicz, dz. ewid. nr 729/2  
INWESTOR : Gmina Krynica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju  
ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Motyka Łukasz  
DATA OPRACOWANIA : 09-12-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09-12-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa plaży rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-Zdrój</b>					
<b>1</b>		<b>Budowa boiska i plaży</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 250	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 250,000	
				RAZEM	250,000
2 d.1	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 250	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 250,000	
				RAZEM	250,000
3 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 832	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 832,000	
				RAZEM	832,000
4 d.1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach i regulacja słupków - słupki do siatkówki montowane w tulejach z regulacją wysokości, mocowaniem siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>urządzenia sportowe</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża gumowe 27	m m	 27,000	
				RAZEM	27,000
6 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,000	
				RAZEM	43,000
7 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,000	
				RAZEM	43,000
8 d.2	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm (BETON JAMISTY B-15) (46,0 m x 29,0 m) 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,000	
				RAZEM	43,000
9 d.2	KNR 2-23 0303-05 analogia	Nawierzchnia bezpieczna wylewana - wg opisu technicznego 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,000	
				RAZEM	43,000
10 d.2	kalk. własna	Zestaw zabawowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	kalk. własna	urządzenie ruchowe "Biegacz" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	kalk. własna	Urządzenie ruchowe "Wyciąg górny + wyciskanie siedząc" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	kalk. własna	Urządzenie ruchowe "Twister + wahadło" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	kalk. własna	Urządzenie ruchowe "Orbitrek" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	kalk. własna	Urządzenie ruchowe "Prasa nożna + wioślarz" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Chodnik</b>			
16 d.3	KNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190,000	
				RAZEM	190,000
17 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (172*0,3*0,3)+(27*0,3*0,3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17,910	
				RAZEM	17,910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		172	m	172,000	
				RAZEM	172,000
19	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		15 cm	m <sup>2</sup>	190,000	
		190		RAZEM	190,000
20	KNNR 6 d.3 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
		190	m <sup>2</sup>	190,000	
				RAZEM	190,000
<b>4</b>		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
21	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
		150*2	m <sup>2</sup>	300,000	
				RAZEM	300,000
22	KNR 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300,000	
				RAZEM	300,000
23	d.4 kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	d.4 kalk. własna	Ławka parkowa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	d.4 kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.4 kalk. własna	Stojak na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000