

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		nawierzchnia z YOMB			
1	KNR 2-31	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni	m ²		
d.1	0101-01	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
2	KNR 2-01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie warstwy odsączającej	m ²		
d.1	0129-02	poz.3	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
3	KNR 2-01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 wraz z zasypaniem przestrzeni gruntem rodzimym - układanie płyt ażurowych w dwóch rzędach (2x920 płyt, płyty podwójnie zbrojone 100/75 cm, gr. 12,5)	m ²		
d.1	0129-03	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
4	KNR 2-31	Koryta wykonywane mechanicznie na placu	m ²		
d.1	0101-01	82	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
5	KNR 2-01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie warstwy odsączającej	m ²		
d.1	0129-02	poz.6	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
6	KNR 2-01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 wraz z zasypaniem przestrzeni gruntem rodzimym - układanie płyt ażurowych w dwóch rzędach (2x920 płyt, płyty podwójnie zbrojone 100/75 cm, gr. 12,5)	m ²		
d.1	0129-03	82	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
2		nawierzchnia z kostki betonowej			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.2	0201-04	9	m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-01	46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
11	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0304-03	41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
12	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.2	0507-01	46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000