
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Montaż małej architektury w miejscowości Łęgowo"

NAZWA INWESTORA: Gmina Pruszcz Gdański

ADRES INWESTORA: ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo

DATA OPRACOWANIA: 30.08.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.08.2021

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
ALEKSANDRA GOŚ
ul. Wyzynna 15/47, 20-560 Lublin
NIP 7122977432 REGON 387381953
tel. 731 713 999

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty ziemne i nawierzchniowe			
1 d.1	KNR 2-01 0121-03		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	m2		
			118	m2	118,000	
					RAZEM	118,000
2 d.1	KNK 2-06 0102-05		Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach przy głębokości kopania do 30 cm w gruncie kat.III-IV	m2		
			118	m2	118,000	
					RAZEM	118,000
3 d.1	KNK 2-06 0405-01		Obrzeża gumowe 5x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			58	m	58,000	
					RAZEM	58,000
4 d.1	KNR 9-11 0201-04		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
			118	m2	118,000	
					RAZEM	118,000
5 d.1	KNR 2-31 0104-05 0104-06		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
			118	m2	118,000	
					RAZEM	118,000
2			Roboty rozbiórkowe			
6 d.2			Demontaż bujaka	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.2			Demontaż urządzeń siłowni zewnętrznej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.2			Demontaż i ponowny montaż karuzeli tarczowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Dostawa i montaż urządzeń			
9 d.3			Dostawa i montaż zjazdu linowego	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.3			Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej - samochodzik	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.3			Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z futką	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000