

Instalacja SSWiN, VSS, SSP w
budynku przy ul. Chopina 15 w
Wejherowie.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja systemu telewizji dozorowej (VSS) i systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), modernizacja wewnętrznej sieci LAN oraz modernizacja pomieszczenia ochrony fizycznej dla budynku magazynowo - biurowego przy ul. Chopina 15 w Wejherowie.
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 190/28, obręb 0001, miasto Wejherowo, ul. Chopina 15
NAZWA INWESTORA: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
ADRES INWESTORA: UL. MARIACKA 25/26, 80-833 GDAŃSK

BRANŻE: INSTALACJA TELETECHNICZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 21-08-2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21-08-2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Depozytor kluczy			
1 d.1	KNR AL-01 0302-06 analogia	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 32 wejść kontrolowanych. Analogia : Depozytor kluczy - 32 klucze.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali- uruchomienie depozytora	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR AL-01 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali-depozytora	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zabezpieczenia mechaniczne			
5 d.2	KNNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych. Wymiana drzwi W1 zgodnie z projektem.	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
6 d.2	KNNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych. Wymiana drzwi W3 zgodnie z projektem.	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
7 d.2	KNR 13-12 1102-02 analogia	Kraty stalowe otwierane lub uchylne. Analogia: kraty stalowe zwijane bramowe. Analogia: Kraty stalowe zwijane wykonane w klasie odporności na włamanie RC2 wg normy EN 1627:2012. Zgodnie z opisem i wymiarowaniem w projekcie.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	wycena indywidualna	Podniesie klasy antywłamaniowej RC polegające na dodaniu do bramy dodatkowych zabezpieczeń: wzmocnienie listwy dolnej; dwa niezależne zamki z podwyższoną odpornością na włamanie (przy zastosowaniu 2 niezależnych zamków możliwość obsługi tylko z wewnątrz; dodatkowy mikrowyłącznik do zamka w listwie dolnej zabezpieczający bramę przed podniesieniem gdy zamek jest w pozycji zamkniętej.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.2	wycena indywidualna	Montaż żaluzji okiennych klasy 2 odporności na włamanie zgodnie z opisem w projekcie.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000