

**ZAKRES RZECZOWY PRAC (BRANŻA BUDOWLANA) DO
ZADANIA: WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ: WC
DLA PERSONELU NA PARTERZE, NR1, GABINET
ZABIEGOWY , REJESTRACJA, NR 17: W BUDYNKU NR 30
DZIAŁKA NR EWID. 22/2 OBREB 08 SZCZECINEK
W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI
LEKARSKIEJ S.P.Z.O.Z W SZCZECINKU**

***Zakres rzeczowy prac (branża budowlana)
dla pomieszczeń WC dla personelu na parterze, nr1-gabinet zabiegowy ,
rejestracja, nr 17
Pomieszczenie nr WC personelu***

- skucie płytek podłogowych gres z oczyszczeniem podłoża
- skucie płytek ściennych szklawionych z oczyszczeniem podłoża (wysokość 2,95m)
- demontaż drzwi drewnianych (60x200 cm)
- poszerzenie otworu drzwiowego o 20 cm
- wykonanie przesklepienia otworu drzwiowego dwa dwuteowniki 120
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach
- przygotowanie podłoża ścian pod układanie płytek glazurowanych (wielkoformatowe)
- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gress
- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki z wywinięciem na ściany na wys. 20 cm z uszczelnieniem narożników taśmą uszczelniającą 60x60 mm.
- ułożenie na posadzce płytek gres (płytki 60x60 cm) kolor do uzgodnienia Zamawiającym
- ułożenie na ścianach płytek glazurowanych (wysokość układania do sufitu h= 2,95m)
- malowanie sufitu z przygotowaniem podłoża (zmycie, gruntowanie) farbą lateksową
- montaż nowych drzwi PCV (80x200 cm) pełne białe

Pomieszczenie nr 1(w części)

- demontaż paneli ściennych wraz ze stelażem wys. Paneli 2,7 m
- skucie płytek podłogowych gres z oczyszczeniem podłoża
- wymurowanie ścianki o grubości ¼ cegły z cegły pełnej na wysokość 2,8 m (wymiar ścianki około szer:1,54 wys 2,8 m)z otworem na drzwi z PCV o szer. 80 cm. Ścianka przewiązana z murami bocznymi prętami stalowymi fi 8 mm co druga warstwa
- wykonanie przesklepienia otworu drzwiowego dwuteownik 120

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ścianach w miejscach zdemontowanych paneli i na wymurowanej ścianie
- wykonanie nowej powierzchni ścian w oparciu o masy gładzikowe – gr. 3 mm
- malowane farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu ścian do wysokości 2,75 m
- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gres
- ułożenie na posadzce płytek gres (płytki 60x60 cm) kolor do uzgodnienia Zamawiającym
- wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego
- montaż drzwi z PCV pełnych białych (80x200)

Pomieszczenie nr 1: gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- skucie starych powierzchni płytek ściennych (ułożone do wys. 2 m)
- demontaż wykładziny PCV
- obcięcie parapetu szer. ścięcia ok. 10-15 cm (grub. parapetu 5-8 cm) szt. 2
- wykonanie szczelnych, higienicznych i zmywalnych sufitów podwieszanych z oprawami oświetleniowymi w kolorze mlecznym na wys. 3,12 m
- demontaż drzwi PCV dwudzielnych
- osadzenie kratki wentylacyjnych: 1 szt. (kratka plastikowa 14x14 cm z żaluzją plastikowa) w elementach z płyt G/K
- połączenie kratki wentylacyjnych w płytach G/K z otworami wentylacyjnymi w ścianach\ przewodami wentylacyjnymi (rura spiro)
- obłożenie ścian nowymi płytkami szkliwione do wysokości (sufitu podwieszanego) 3,12 m,
- malowane farbami lateksowymi sufitów
- wyrównanie podłoża posadzki
- wykonanie podłóg w systemie wykładzin podłogowych homogenicznych gr. min. 2 mm z wywiniętym 12 - 15 cm cokołem, faktura do uzgodnienia z Zamawiającym
- wymiana drzwi na dwudzielne PCV ze szkłem mlecznym o szer.150cm (90/60)

Pomieszczenie - rejestracja

- demontaż paneli ściennych wraz ze stelażem wys. paneli 2,7m
- skucie płytek podłogowych gres z oczyszczeniem podłoża
- demontaż parapetu betonowego
- montaż parapetu z konglomeratu (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 216x0,35x0,03 cm
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ścianach w miejscach zdemontowanych paneli
- wykonanie nowej powierzchni ścian w oparciu o masy gładzikowe – g., 3 mm (h = ok. 3,47 m)
- przygotowanie podłoża ścian pod układanie cokołu z płytek gres
- wykonanie cokołu na ścianach z płytek gres o wys. 10 cm
- obudowa pionów kanalizacyjnych płytą G/K na stelażu aluminiowym (szer. zab. ok .50cm, gł. zab. ok. 20cm wys. zabudowy 347 cm)
- wyrównanie ściany z kominem płytą G/K na stelażu aluminiowym (szer. zab. ok .185 +20 cm , wys.

zab. ok. .347cm)

- malowanie ścian do wysokości ok 3,47 m farbą lateksową
- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gress
- ułożenie na posadzce płytek gres (płytką 60x60 cm) kolor do uzgodnienia Zamawiającym
- malowanie sufitu z przygotowaniem podłoża (zmycie, gruntowanie) farbą lateksową

Pomieszczenie nr 17

- demontaż paneli ściennych wraz ze stelażem wys. Paneli 2,7 m
- demontaż paneli podłogowych,.
- demontaż fartucha z płytek glazurowanych ok. 1,5 x 2,6 m część kuchenna
- demontaż parapetu betonowego - 3 szt
- demontaż drzwi drewnianych (90/200)
- demontaż scianki działowej o grubości 1/4 cegły (6 cm)
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ścianach w miejscach zdemontowanych paneli
- wykonanie nowej powierzchni ścian w oparciu o masy gładzikowe – g., 3 mm (h = ok. 3,47 m)
- malowane farbami lateksowymi sufitów i ścian- wys. ścian 3,4 m
- wyrównanie podłoża posadzki
- wykonanie podłóg w systemie wykładzin podłogowych grubości minimum 2 mm z PCV faktura do uzgodnienia z Zamawiającym wywinięty 12 - 15 cm cokołem,
- wykonanie fartucha z płytek glazurowanych wielkoformatowych w całości aneksu kuchennego na wys.2 m
- wykonanie parapetu z konglomeratu (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
- wymiana drzwi na pojedyncze PCV ze szkłem mlecznym o szer.90cm.

Dla pomieszczeń z umywalkami (i zlewozmywakami) ująć do kosztorysu dozowniki na mydło- 2 szt,, do płynów dezynfekcyjnych 1 szt, oraz 2 pojemniki na ręczniki papierowe , 1 pojemnik na papier toaletowy , 2 suszarki do rąk .

- Dozownik mydła w płynie poj 400-500ml - stal matowa lub polerowana – szt 2
- Dozownik płynów dezynfekcyjnych ze zbiornikiem poj, 400-500ml z przyciskiem łokciowym, stal matowa lub polerowana – szt 1
- Pojemnik na ręczniki mak śr, papieru 22cm stal matowa lub polerowana – szt 2
- Pojemnik na papier toaletowy, stal matowa lub polerowana – szt 1
- Suszarka do rąk z stal matowa lub polerowana – szt 2

OPRACOWAŁ:

10.05.2022