

Grudziądz, dnia 24.08.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.12.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap III**”

## I Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

1. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego drenu francuskiego, wymiary i przekrój.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający załączy szczegół drenu francuskiego.**

2. Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielęgnacji dla projektowanych nasadzeń oraz trawników.

**Odpowiedź:**

**Okres pielęgnacji dla projektowanych nasadzeń oraz trawników zostanie określony w SST tj. „Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji trawników i nasadzeń przez cały pełen (od początku do końca)okres wegetacji. Po tym okresie, Zamawiający dokona przeglądu gwarancyjnego, po którym obowiązuje 3 letni okres gwarancji.” Zamawiający załączy SST w prawidłowym OPZ.**

3. Prosimy o podanie jaki kolor kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm należy przyjąć do wyceny (szary/grafit/żółty).

**Odpowiedź:**

**Dla kostki betonowej gr. 8 cm - nawierzchnie zjazdów, opasek dzielących, miejsc postojowych - należy przyjąć kolor grafitowy.**

**Dla kostki grubości 6 cm – nawierzchnie chodników – kolor szary.**

**Dla kostki grubości 6 cm – nawierzchnie ciągów pieszo – rowerowych – kolor czerwony**

4. Prosimy o zamieszczenie projektów docelowej organizacji ruchu dla każdej części zadania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający załączy projekty docelowej organizacji ruchu w prawidłowym OPZ**

5. W dokumentacji projektowej dot. zieleni brak informacji na temat gatunków oraz parametrów projektowanych nasadzeń. Prosimy o ich podanie oraz zamieszczenie PZT dla projektowanych nasadzeń dla każdej części zadania.

**Odpowiedź:**

**Nasadeń należy dokonać na terenie gminy miasto Grudziądz, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Gatunki drzew i krzewów są adekwatne do gatunków usuwanej roślinności. Nasadzenia należy wykonać zgodnie SST „D090101 zieleń drogowa\_SST prawidłowe”**

6. Dotyczy cz. 1 zadania (ul. Graniczna) - zgodnie z opisem technicznym: „W związku brakiem miejsca dla projektowanej inwestycji, odcinkowo zaprojektowano poszerzenia istniejącego pasa drogowego oraz przebudowę istniejących ogrodzeń – działki nr 20/1 L=11m, oraz działki 32/2, 33/1, 164 o łącznej długości L=72,5mb.” Natomiast w kosztorysie ofertowym (poz. 20, 21, 22, 23, 24) jest mowa o rozbiórce istniejącego ogrodzenia w ilości 770,00 m, rozbiórce i zamontowaniu nowej bramy (1 szt.), przestawieniu istniejącej bramy (2 szt.) oraz wykonaniu nowego ogrodzenia w ilości 70,00 m. Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz zamieszczenie wzoru/karty katalogowej dla nowego ogrodzenia i bramy.

**Odpowiedź:**

**Ogrodzenia i bramy należy przyjąć zgodnie ze skorygowanym kosztorysem ofertowym, który zostanie załączony przez Zamawiającego. Dodatkowo zostaną załączone zdjęcia ogrodzeń i bram do przestawienia.**

7. Dotyczy cz. 2 zadania (ul. Miłoleśna) - zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ścieżkę rowerową z mieszanki optymalnej (kruszywo łam. o ciągłym uziarnieniu 0/8 mm gr. 3 cm). Brak pozycji w kosztorysie ofertowym, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ronda u zbiegu ul. Południowej i Miłoleśnej do granic administracyjnych gminy miasto Grudziądz. W tym zakresie, nie przewiduje się nawierzchni z mieszanki optymalnej.**

8. Proszę o potwierdzenie, iż odtworzenie nawierzchni w ul. Droga Graniczna, należy wykonać tylko nad nowobudowaną kanalizacją deszczową w ilości 305.220 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż odtworzenie nawierzchni należy wykonać nad nowo wybudowaną kanalizacją deszczową. Dokładna ilość zostanie określona na podstawie szkicu geodezyjnego - powykonawczego.**

9. Zgodnie z dokumentacją projektową należy ułożyć warstwę wiążącą AC16W gr. 3 cm. Z uwagi na brak technicznych możliwości wykonania warstwy gr. 3 cm przy zastosowaniu mieszanki frakcji 16 mm, Wykonawca proponuje zmianę na AC11W gr. 3 cm lub zmianę grubości warstwy wiążącej AC16 W – gr. 5 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zmianę warstwy wiążącej na AC11W.**

10. Zgodnie z przedmiarem robót (dot. części 2, 3, 4) należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z jej późniejszym oczyszczeniem i skropieniem. Brak pozycji obejmującej ułożenie warstwy ścieralnej. Prosimy o uzupełnienie.



**Odpowiedź:**

**Zamawiający załączy skorygowany przedmiar i kosztorysy do zadań „Graniczna” i „Kasprowicza i Solidarności”. W zadaniach „Miłoleśna” i „Kraszewskiego i Wyspiańskiego” w przedmiarze uwzględniono warstwę ścierną po frezowaniu**

11. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warstwy ścierną na ścieżce rowerowej z AC11S na AC8S?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

12. Dla części trzeciej i czwartej brak projektu stałej organizacji ruchu. Proszę o zamieszczenie brakujących projektów

**Odpowiedź:**

**Zamawiający załączy projekty docelowej organizacji ruchu w prawidłowym OPZ**

13. W części trzeciej są do wyceny gniazda do słupków – czy należy je wyceniać i montować?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

14. W części trzeciej i czwartej w projekcie jest pas separacji ruchu z kruszywa. Czy można zamienić nawierzchnię z kruszywa na kostkę betonową gr. 6 cm.

**Odpowiedź:**

**Dokonanie ewentualnych zmian tj. nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego zostaną podjęte na etapie realizacji przedsięwzięcia.**

15. W części 3 jest do wykonania ogrodzenie. Brak w projekcie parametrów nowego ogrodzenia. Proszę podać jaka ma być wysokość przy szkole i przy ogródkach działkowych czy ogrodzenie może być z paneli systemowych czy ma być z siatki w ramach stalowych. Czy ogrodzenie ma być z podmurówką?

**Odpowiedź:**

**Ogrodzenie wysokości min. 1,5 m wykonać z paneli systemowych wraz z cokołem.**

Z-ca Dyrektora  
/-/ Jarosław Murgala

Opr. Damian Jankowski / Agnieszka Sudziarska

