


STAROSTA BRZOSOWSKI



„D”

Blacha faldowa powlekana T 20
Łaty + więźba dachowa
Pokrycie z papy na lepiku
Szlichta cementowa 4,0 cm
Płyty wiórowo cementowe 10 cm
Paroizolacja 1 x papa
Strop żelbetowy, gęstożebrowy

„P”

Posadzka z płytek gres
Warstwa wyrównawcza z betonu gr.: 5 cm,
Izolacja, 2 x papa na lepiku
Podkład z betonu B 15, gr. 15 cm.
Podkład z pospółki zagęszczany warstwami

Boroń Józef Zakład Projektowo – Usługowy „EKOPROJEKT” Ul. Legionistów 10, 36 – 200 Brzozów, tel. 0 13 – 43 4211 19		Nr rys. 4.
Rodzaj oprac.: Inwentaryzacja architektoniczna		Skala: 1 : 50;
Objekt: Budynek stacji uzdatniania wody w Izdebkach. Działka Nr Ew.: 9949		
Temat: Przekrój poprzeczny A – A.		
Opracował: mgr inż. Kazimierz Drewniak	Konstrukcyjno - budowlana A-649-I/62/78	2019-03-14