

„D"

Blacha fałdowa powlekana T 20
Łaty + kontrłaty
Folia dachowa paroprzepuszczaln
Więźba dachowa

„S"

Maty rozprężne z włókna szklane gr.: 25 cm
Folia paroszczelna
Strop żelbetowy
Tynk cem - wapienny

„P"

Posadzka z płytek gres
Warstwa wyrównawcza z bet. B1 Gr. 5,0 cm
3x Dysperbit + welon z włókna szklanego
Podkład z betonu B 15, gr: 15 cr
Podkład z pospółki zagęszczany warstwami

STAROSTA BRZOZOWSKI

Boroń Józef Zakład Projektowo – Usługowy „EKOPROJEKT" Ul. Legionistów 10, 36 – 200 Brzozów, tel. 0 13 – 43 4211 19	Nr rys. 4.
Rodz. Oprac: **Projekt architektoniczno - budowlany**	Skala: 1 : 50
Zadanie: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach. Zadanie 2. Działka Nr: 9949	
Obiekt: **Budynek stacji uzdatniania wody w Izdebkach.**	
Temat: **Przekrój poprzeczny A - A**	

Projektant	mgr inż. Kazimierz Drewniak	Konstrukcyjno - budowlana	A-649-I/62/78	2019-06-17