

Dotyczy postępowania pn: Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego – Gmina Klucze.

W związku z otrzymanymi dnia 05.10.2021r. pytaniami dotyczącym zadania pn. Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego – Gmina Klucze.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

W przedmiarach brakuje pozycji na korytowanie:

1) Ścieżka pieszo rowerowa na Pustyni Błędowskiej wraz ze ścieżką pieszo rowerową pełniącą funkcję drogi ewakuacyjnej

grubości warstw podbudowy wg rysunku:

- rys. D-3.1 Ścieżka pieszo rowerowa na Pustyni Błędowskiej - gr. 47 cm, 49 cm, 52 cm

- rys. D-4.1 droga ewakuacyjna – gr. 7 cm, 27 cm, 47 cm

- wg przedmiaru poz. 8 i 9 jest ujęte zebranie warstwy humusu gr. 5 cm

na powierzchni 2 182,50 m²

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące korytowanie.

2) Ścieżki pieszo-rowerowe na gruntach gminnych

- grubości warstw podbudowy i nawierzchni wg rysunku D-4.1 – 34 i 47 cm

wg przedmiaru poz. 7 i 8 jest ujęte zebranie warstwy ziemi urodzajnej

15 cm na powierzchni 5907,05 m²

25 cm na powierzchni 3396,22 m²

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące korytowanie.

3) Ścieżki pieszo rowerowej na gruntach leśnych

- grubości warstw podbudowy i nawierzchni wg rysunku D-2.1 – 34 i 47 cm
wg przedmiaru poz. 9 i 10 jest ujęte zebranie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm na
powierzchni 13078,46 m²

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące korytowanie.

4) Mała architektura – utwardzenie terenu

- grubości warstw podbudowy i nawierzchni wg przedmiaru - 47 cm
wg przedmiaru poz. 2 jest ujęte zebranie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm na
powierzchni 60 m²

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące korytowanie.

Odpowiedź na pytania od 1 do 4.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami SWZ roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonymi -STWiORB oraz projektem budowlanym a przedmiary są jako element pomocniczy.

Wynagrodzenie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu z tytułu wykonania całości przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a kosztorys będzie służył tylko do sporządzenia harmonogramu.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia postaci pomocniczych przedmiarów robót.