

Lp.	Opis
1	POZIOM MINUS 1
1.1	Pomieszczenie 02 - klub studencki
d.1.1	1 Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
d.1.1	2 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
d.1.1	3 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie oraz okiennych
d.1.1	4 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
d.1.1	5 Demontaż uchwytów z sufitu i uzupełnienie ubytków
d.1.1	6 Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm Okładziny łukowe o promieniu do 3 m. - przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac
d.1.1	7 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych- słupy ościeża okienne, częściowo na ścianach
d.1.1	8 Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
d.1.1	9 Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
d.1.1	10 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
d.1.1	11 Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
d.1.1	12 Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm -osadzenie parapetu- materiał inwestora
d.1.1	13 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
d.1.1	14 Zabezpieczenie podłóg folią
d.1.1	15 Obróbka ościeża okiennego
d.1.1	16 Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm- jedna ściana
d.1.1	17 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
d.1.1	18 Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
d.1.1	19 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
d.1.1	20 Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
d.1.1	21 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
d.1.1	22 Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
d.1.1	23 Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
d.1.1	24 Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
d.1.1	25 Montaż rewizji p-poż EI60 - na słupie i zabudowie GKF
1.2	Pomieszczenie 03a - WC
d.1.2	26 Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką i na ścianach
d.1.2	27 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą
d.1.2	28 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
d.1.2	29 Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm Okładziny łukowe o promieniu do 3 m. - przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac, zabudowa nadproża
d.1.2	30 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 5 mm, wykonywane ręcznie -brakujące na ścianach
d.1.2	31 Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
d.1.2	32 Wklejenie narożników aluminiowych na płytkach
d.1.2	33 Zabezpieczenie podłóg folią
d.1.2	34 Obróbka ościeża okiennego
d.1.2	35 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

Lp.	Opis
36 d.1.2	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
37 d.1.2	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
38 d.1.2	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
39 d.1.2	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
40 d.1.2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
41 d.1.2	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
42 d.1.2	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.3 Pomieszczenie 03 - socjalne	
43 d.1.3	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
44 d.1.3	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą i przy kanałach
45 d.1.3	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
46 d.1.3	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
47 d.1.3	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
48 d.1.3	Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne - wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
49 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
50 d.1.3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych ;ściany - zabudowa, słup i ościeża okienne
51 d.1.3	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
52 d.1.3	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
53 d.1.3	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
54 d.1.3	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
55 d.1.3	Zabezpieczenie podłóg folią
56 d.1.3	Obróbka ościeża okiennego
57 d.1.3	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
58 d.1.3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
59 d.1.3	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
60 d.1.3	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
61 d.1.3	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
62 d.1.3	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
63 d.1.3	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
64 d.1.3	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
65 d.1.3	Montaż rewizji p-poż EI60 - na słupie i zabudowie GKF
66 d.1.3	Przebudowa kanału wentylacyjnego w związku z zabudową GKF
67 d.1.3	Montaż klapy p-poż na rurze wentylacyjnej
68 d.1.3	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm -osadzenie parapetu- materiał inwestora
1.4 Pomieszczenie 04 WC	
69 d.1.4	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
70 d.1.4	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
71 d.1.4	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne

Lp.	Opis
72 d.1.4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane na ścianach powyżej płytek ze względu na nierówno położone tynki
73 d.1.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
74 d.1.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
75 d.1.4	Zabezpieczenie podłóg folią
76 d.1.4	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
77 d.1.4	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- Krotność = 2
78 d.1.4	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
79 d.1.4	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
80 d.1.4	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
81 d.1.4	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.5 Pomieszczenie 07, 06, 023 - archiwum	
82 d.1.5	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
83 d.1.5	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
84 d.1.5	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą i przy kanałach
85 d.1.5	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
86 d.1.5	Obróbka ościeża okiennego
87 d.1.5	Uzupełnienie muru w stropie o grubości 1 ceg.- dziura w stropie
88 d.1.5	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
89 d.1.5	Wymiana płytek w innym odcieniu od pozostałych na posadzce
90 d.1.5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściana tynkowana
91 d.1.5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana tynkowana
92 d.1.5	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych ;ściany -ościeża okienne
93 d.1.5	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
94 d.1.5	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
95 d.1.5	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
96 d.1.5	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
97 d.1.5	Zabezpieczenie podłóg folią
98 d.1.5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
99 d.1.5	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
100 d.1.5	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
101 d.1.5	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
102 d.1.5	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
103 d.1.5	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
104 d.1.5	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
105 d.1.5	Montaż blachy nierdzewnej na studziencie w posadzce
1.6 Pomieszczenie 08 - korytarz	
106 d.1.6	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
107 d.1.6	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne

Lp.	Opis
108 d.1.6	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
109 d.1.6	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne -wykonanie zabudowy kanału -wykonania jako ppoż
110 d.1.6	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
111 d.1.6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych- słupy ościeża okienne, częściowo na ścianach
112 d.1.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
113 d.1.6	Demontaż grzejników jednopłytych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
114 d.1.6	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami
115 d.1.6	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - za kanałami- zaprawą przeciwpożarową
116 d.1.6	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
117 d.1.6	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
118 d.1.6	Zabezpieczenie podłóg folią
119 d.1.6	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
120 d.1.6	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
121 d.1.6	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
122 d.1.6	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
123 d.1.6	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
124 d.1.6	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
125 d.1.6	Wstawienie nadproża drewnianego nad drzwiami zewnętrznymi w kolorze drzwi
1.7 Pomieszczenie 09 - klub studencki	
126 d.1.7	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
127 d.1.7	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
128 d.1.7	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie oraz okiennych
129 d.1.7	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
130 d.1.7	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm Okładziny łukowe o promieniu do 3 m.-przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac
131 d.1.7	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
132 d.1.7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych- słupy ościeża okienne, częściowo na ścianach
133 d.1.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
134 d.1.7	Demontaż grzejników jednopłytych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
135 d.1.7	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
136 d.1.7	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
137 d.1.7	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
138 d.1.7	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm -osadzenie parapetu- materiał inwestora
139 d.1.7	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
140 d.1.7	Zabezpieczenie podłóg folią
141 d.1.7	Obróbka ościeża okiennego
142 d.1.7	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm- na dwóch ścianach
143 d.1.7	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
144 d.1.7	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3

Lp.	Opis
145 d.1.7	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
146 d.1.7	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
147 d.1.7	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
148 d.1.7	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
149 d.1.7	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
150 d.1.7	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.8 Pomieszczenie 010 - Magazyn	
151 d.1.8	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
152 d.1.8	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
153 d.1.8	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
154 d.1.8	Zabezpieczenie podłóg folią
155 d.1.8	Obróbka ościeża okiennego
156 d.1.8	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -podmalowania
157 d.1.8	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
158 d.1.8	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
159 d.1.8	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
160 d.1.8	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
161 d.1.8	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
162 d.1.8	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
163 d.1.8	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.9 Pomieszczenie 011 - Magazyn	
164 d.1.9	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
165 d.1.9	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
166 d.1.9	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
167 d.1.9	Zabezpieczenie podłóg folią
168 d.1.9	Obróbka ościeża okiennego
169 d.1.9	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -podmalowania
170 d.1.9	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
171 d.1.9	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
172 d.1.9	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
173 d.1.9	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
174 d.1.9	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
175 d.1.9	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
176 d.1.9	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.10 Pomieszczenie 012 - Magazyn	
177 d.1.10	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
178 d.1.10	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
179 d.1.10	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 15x10 mm jednoskładnikową masą akrylową -wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą

Lp.	Opis
180 d.1.10	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
181 d.1.10	Zabezpieczenie podłóg folią
182 d.1.10	Obróbka ościeża okiennego
183 d.1.10	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -podmalowania
184 d.1.10	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
185 d.1.10	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
186 d.1.10	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
187 d.1.10	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
188 d.1.10	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
189 d.1.10	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
190 d.1.10	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.11 Pomieszczenie 013 - Magazyn	
191 d.1.11	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
192 d.1.11	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
193 d.1.11	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
194 d.1.11	Wycięcie dwóch rury wystających z sufitu
195 d.1.11	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - po wycięciu rur
196 d.1.11	Zabezpieczenie podłóg folią
197 d.1.11	Obróbka ościeża okiennego
198 d.1.11	Montaż włącznika światła- brak przycisku
199 d.1.11	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -podmalowania
200 d.1.11	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
201 d.1.11	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
202 d.1.11	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
203 d.1.11	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
204 d.1.11	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
205 d.1.11	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
206 d.1.11	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.12 Pomieszczenie 014 - Magazyn	
207 d.1.12	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
208 d.1.12	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
209 d.1.12	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
210 d.1.12	Uzupełnienie ubytków w stropie
211 d.1.12	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków w ścianie
212 d.1.12	Zabezpieczenie podłóg folią
213 d.1.12	Obróbka ościeża okiennego
214 d.1.12	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - miejscowe podmalowania
215 d.1.12	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3

Lp.	Opis
216 d.1.12	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
217 d.1.12	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
218 d.1.12	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
219 d.1.12	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
220 d.1.12	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
221 d.1.12	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.13 Pomieszczenie 015 - Magazyn	
222 d.1.13	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
223 d.1.13	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
224 d.1.13	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
225 d.1.13	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
226 d.1.13	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
227 d.1.13	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
228 d.1.13	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
229 d.1.13	Zabezpieczenie podłóg folią
230 d.1.13	Obróbka ościeża okiennego
231 d.1.13	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
232 d.1.13	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
233 d.1.13	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
234 d.1.13	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
235 d.1.13	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
236 d.1.13	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
237 d.1.13	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
238 d.1.13	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.14 Pomieszczenie 016 - Magazyn	
239 d.1.14	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
240 d.1.14	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
241 d.1.14	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
242 d.1.14	Uzupełnienie ubytków w stropie
243 d.1.14	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
244 d.1.14	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
245 d.1.14	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
246 d.1.14	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
247 d.1.14	Zabezpieczenie podłóg folią
248 d.1.14	Obróbka ościeża okiennego
249 d.1.14	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
250 d.1.14	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
251 d.1.14	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3

Lp.	Opis
252 d.1.14	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
253 d.1.14	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
254 d.1.14	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
255 d.1.14	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
256 d.1.14	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.15 Pomieszczenie 018- punkt dystrybucji	
257 d.1.15	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
258 d.1.15	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
259 d.1.15	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą i przy kanałach
260 d.1.15	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
261 d.1.15	Obróbka ościeża okiennego
262 d.1.15	Uzupełnienie muru
263 d.1.15	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
264 d.1.15	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe zabudowy
265 d.1.15	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych ;ściany -ościeża okienne
266 d.1.15	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana tynkowana
267 d.1.15	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnie ubytków w ścianach
268 d.1.15	Zabezpieczenie podłóg folią
269 d.1.15	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
270 d.1.15	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
271 d.1.15	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
272 d.1.15	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
273 d.1.15	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
274 d.1.15	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
275 d.1.15	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
276 d.1.15	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
277 d.1.15	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
278 d.1.15	Ucięcie wystającej rury w ścianie i zaślepienie otworu
279 d.1.15	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
1.16 Pomieszczenie 019 - magazyn	
280 d.1.16	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
281 d.1.16	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
282 d.1.16	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą i przy kanałach
283 d.1.16	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
284 d.1.16	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
285 d.1.16	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana i sufit
286 d.1.16	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm -w kilku miejscach na ścianach
287 d.1.16	Zabezpieczenie podłóg folią

Lp.	Opis
288 d.1.16	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
289 d.1.16	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
290 d.1.16	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
291 d.1.16	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
292 d.1.16	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.17 Pomieszczenie 021 - Pom gospodarcze	
293 d.1.17	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana i sufit
294 d.1.17	Uzupełnienie ubytków w stropie
295 d.1.17	Zabezpieczenie podłóg folią
296 d.1.17	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
297 d.1.17	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
298 d.1.17	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
299 d.1.17	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.18 Pomieszczenie 022, 022a- UPS, rozdzielnia	
300 d.1.18	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
301 d.1.18	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
302 d.1.18	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą i przy kanałach
303 d.1.18	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
304 d.1.18	Domurowanie murka przy posadzce
305 d.1.18	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
306 d.1.18	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany, łuszczy sięfarba
307 d.1.18	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana tynkowana
308 d.1.18	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm -w kilku miejscach na ścianach
309 d.1.18	Zabezpieczenie podłóg folią
310 d.1.18	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
311 d.1.18	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
312 d.1.18	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
313 d.1.18	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
314 d.1.18	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.19 Pomieszczenie 026 - Archiwum	
315 d.1.19	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
316 d.1.19	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
317 d.1.19	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
318 d.1.19	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m20 uzupełnienie zaabudowy szachtu
319 d.1.19	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm Okładziny łukowe o promieniu do 3 m.-przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac
320 d.1.19	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych ;ściany krzywoliniowe o promieniu do 3,0 m -przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac
321 d.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
322 d.1.19	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm

Lp.	Opis
323 d.1.19	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
324 d.1.19	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
325 d.1.19	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
326 d.1.19	Zabezpieczenie podłóg folią
327 d.1.19	Obróbka ościeża okiennego
328 d.1.19	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
329 d.1.19	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
330 d.1.19	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
331 d.1.19	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
332 d.1.19	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
333 d.1.19	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
334 d.1.19	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
335 d.1.19	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
336 d.1.19	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.20 Pomieszczenie 027 -Archiwum	
337 d.1.20	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
338 d.1.20	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą
339 d.1.20	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
340 d.1.20	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
341 d.1.20	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m20 uzupełnienie obudowy przejścia kanału wentylacyjnego przez strop
342 d.1.20	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm Okładziny łukowe o promieniu do 3 m. - przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac
343 d.1.20	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych ;ściany krzywoliniowe o promieniu do 3,0 m -przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac
344 d.1.20	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
345 d.1.20	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
346 d.1.20	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
347 d.1.20	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
348 d.1.20	Zabezpieczenie podłóg folią
349 d.1.20	Obróbka ościeża okiennego
350 d.1.20	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm- jedna ściana
351 d.1.20	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
352 d.1.20	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
353 d.1.20	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
354 d.1.20	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
355 d.1.20	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
356 d.1.20	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
357 d.1.20	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
358 d.1.20	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
359 d.1.20	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3

Lp.	Opis
1.21 Pomieszczenie 028 - Archiwum	
360 d.1.21	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
361 d.1.21	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
362 d.1.21	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą i przy kanałach
363 d.1.21	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
364 d.1.21	Obróbka ościeża okiennego
365 d.1.21	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
366 d.1.21	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
367 d.1.21	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
368 d.1.21	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
369 d.1.21	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - zabudowa, zamurwane otwory i nazyrami
370 d.1.21	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
371 d.1.21	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
372 d.1.21	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie
373 d.1.21	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
374 d.1.21	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - słup
375 d.1.21	Zabezpieczenie podłóg folią
376 d.1.21	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
377 d.1.21	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
378 d.1.21	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
379 d.1.21	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
380 d.1.21	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
381 d.1.21	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
382 d.1.21	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
383 d.1.21	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
384 d.1.21	Montaż kratki rewizyjnej zwykłych
1.22 Pomieszczenie 028a - Główny zawór wody	
385 d.1.22	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
386 d.1.22	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
387 d.1.22	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu ze ścianą i przy kanałach
388 d.1.22	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
389 d.1.22	Obróbka ościeża okiennego
390 d.1.22	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
391 d.1.22	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
392 d.1.22	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
393 d.1.22	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
394 d.1.22	Uzupełnienie muru
395 d.1.22	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych
396 d.1.22	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu

Lp.	Opis
397 d.1.22	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegnących i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
398 d.1.22	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
399 d.1.22	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych słup
400 d.1.22	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu
401 d.1.22	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - słup
402 d.1.22	Zabezpieczenie podłóg folią
403 d.1.22	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
404 d.1.22	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
405 d.1.22	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
406 d.1.22	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
407 d.1.22	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
408 d.1.22	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
409 d.1.22	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
410 d.1.22	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
411 d.1.22	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych i drewnianych o powierzchni ponad 0.5 m2 - belki pod sufitem
412 d.1.22	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
413 d.1.22	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek drewnianych
414 d.1.22	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B
415 d.1.22	Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchni stalowe - warstwa gruntująca
416 d.1.22	Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchni stalowe - warstwa ochronna
1.23 Pomieszczenie 029- korytarz	
417 d.1.23	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
418 d.1.23	Wymiana lub uzupełnienie płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cm w posadzkach - pierwsza - przed drzwiami do węzła
419 d.1.23	Wymiana lub uzupełnienie płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cm w posadzkach - każda następna
420 d.1.23	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
421 d.1.23	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
422 d.1.23	Zabezpieczenie podłóg folią
423 d.1.23	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
424 d.1.23	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
425 d.1.23	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
426 d.1.23	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
427 d.1.23	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
428 d.1.23	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
429 d.1.23	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.24 Pomieszczenie 030- archiwum	
430 d.1.24	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
431 d.1.24	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokołu od góry na łączeniu ze ścianą
432 d.1.24	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu sufitu z zabudową

Lp.	Opis
433 d.1.24	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
434 d.1.24	Obróbka ościeża okiennego
435 d.1.24	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
436 d.1.24	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe zabudowy
437 d.1.24	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych ;ściany -ościeża okienne
438 d.1.24	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - zabudowy
439 d.1.24	Zabezpieczenie podłóg folią
440 d.1.24	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
441 d.1.24	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
442 d.1.24	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
443 d.1.24	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
444 d.1.24	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
445 d.1.24	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
446 d.1.24	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
447 d.1.24	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 3
1.25 Pomieszczenie 05, 017, 025 - korytarz	
448 d.1.25	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
449 d.1.25	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
450 d.1.25	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
451 d.1.25	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
452 d.1.25	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
453 d.1.25	Uzupełnienie muru w stropie o grubości 1 ceg.- dziury w stropie
454 d.1.25	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - w stropie- zaprawą przeciwpozarową
455 d.1.25	Zabezpieczenie podłóg folią
456 d.1.25	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm- tynki za korytami kablowymi
457 d.1.25	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
458 d.1.25	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
459 d.1.25	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
460 d.1.25	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
461 d.1.25	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
462 d.1.25	montaż zabudów koryt kablowych na przejściach przez ściany
463 d.1.25	Poprawa wykonanych przejść p-poż przez ściany (likwidacja pęknięć , uzupełnienie , zabezpieczenie zgodnie z przepisami)
2 POZIOM MINUS 2	
2.1 Pomieszczenie 001, 002 - korytarz	
464 d.2.1	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
465 d.2.1	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych zewnętrznych
466 d.2.1	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
467 d.2.1	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie w kilku miejscach na ścianach za rurami

Lp.	Opis
468 d.2.1	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
469 d.2.1	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm- jedna ściana
470 d.2.1	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- podmalowania
471 d.2.1	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
472 d.2.1	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
473 d.2.1	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rurek instalacyjnych przewodów elektrycznych z farby
474 d.2.1	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
475 d.2.1	Drzwi wejściowe- naprawa zawiasu i uszkodzeń, montaż szyldu i zamka, czyszczenie i malowanie
2.2 Pomieszczenie - przedsionek przed WC	
476 d.2.2	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
477 d.2.2	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
478 d.2.2	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
479 d.2.2	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m20 wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
480 d.2.2	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne -wykonanie zabudowy kanału -wykonania jako ppoż
481 d.2.2	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
482 d.2.2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych- słupy ościeża okienne, częściowo na ścianach
483 d.2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
484 d.2.2	Zabezpieczenie podłóg folią
485 d.2.2	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 2 ściany
486 d.2.2	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
487 d.2.2	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
488 d.2.2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
489 d.2.2	Wstawienie nadproża drewnianego nad drzwiami zewnętrznymi w kolorze drzwi
2.3 Pomieszczenie 003 - WC	
490 d.2.3	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy drzwiach i narożnikach i przy oknie i przy posadzce
491 d.2.3	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania obróbka okna
492 d.2.3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 5 mm, wykonywane ręcznie - wyrównanie tynku na ścianach
493 d.2.3	Wklejenie narożników aluminiowych na płytkach na parapecie
494 d.2.3	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
495 d.2.3	Zabezpieczenie podłóg folią
496 d.2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
497 d.2.3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
498 d.2.3	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie w kilku miejscach na ścianach za rurami
499 d.2.3	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
500 d.2.3	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3
501 d.2.3	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
502 d.2.3	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
503 d.2.3	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
2.4 Pomieszczenie 004 - klub studencki	

Lp.	Opis
504 d.2.4	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
505 d.2.4	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania obróbka okna
506 d.2.4	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
507 d.2.4	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
508 d.2.4	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
509 d.2.4	Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne - wykonanie zabudowy kanału - wykonania jako ppoż
510 d.2.4	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
511 d.2.4	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
512 d.2.4	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
513 d.2.4	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
514 d.2.4	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
515 d.2.4	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - osadzenie parapetu- materiał inwestora
516 d.2.4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych- słupy ościeża okienne, częściowo na ścianach
517 d.2.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
518 d.2.4	Zabezpieczenie podłóg folią
519 d.2.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - podmalowania
520 d.2.4	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
521 d.2.4	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
522 d.2.4	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
523 d.2.4	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
2.5 Pomieszczenie 005 - klub studencki	
524 d.2.5	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
525 d.2.5	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania obróbka okna
526 d.2.5	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
527 d.2.5	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
528 d.2.5	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
529 d.2.5	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
530 d.2.5	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
531 d.2.5	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
532 d.2.5	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach - słup
533 d.2.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy słupa
534 d.2.5	Zabezpieczenie podłóg folią
535 d.2.5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - podmalowania
536 d.2.5	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
537 d.2.5	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
538 d.2.5	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
539 d.2.5	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
2.6 Pomieszczenie 006 - klub studencki	

Lp.	Opis
540 d.2.6	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
541 d.2.6	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania obróbka okna
542 d.2.6	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy drzwiowych dwustronnie
543 d.2.6	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnienie ubytków po wierceniu w ścianach w miejscu przepustów na instalacje elektryczne i rury instalacyjne
544 d.2.6	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
545 d.2.6	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne -wykonanie zabudowy kanału -wykonania jako ppoż
546 d.2.6	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
547 d.2.6	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm
548 d.2.6	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami i w kilku miejscach na ścianach
549 d.2.6	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. - wypełnie ubytków przy rurach zasilających grzejniki
550 d.2.6	Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
551 d.2.6	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm -osadzenie parapetu- materiał inwestora
552 d.2.6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych- słupy ościeża okienne, zabudowa koryta
553 d.2.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
554 d.2.6	Zabezpieczenie podłóg folią
555 d.2.6	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - podmalowania
556 d.2.6	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3
557 d.2.6	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
558 d.2.6	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3
559 d.2.6	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 150 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - czyszczenie rur instalacyjnych z farby i brudu
560 d.2.6	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm
3 PARTER	
3.1 Pomieszczenie - korytarz przy pomieszczeniu nr 4	
561 d.3.1	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
562 d.3.1	Uzupełnienie fug
563 d.3.1	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - na suficie
564 d.3.1	Zabezpieczenie podłóg folią
565 d.3.1	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
566 d.3.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
567 d.3.1	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
568 d.3.1	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 2
569 d.3.1	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
570 d.3.1	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
571 d.3.1	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
3.2 Pomieszczenie - nr 3 - biuro	
572 d.3.2	Zabezpieczenie podłóg folią
573 d.3.2	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
574 d.3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
575 d.3.2	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Lp.	Opis
576 d.3.2	Posadzki - listwy progowe
577 d.3.2	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
578 d.3.2	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
579 d.3.2	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
3.3 Pomieszczenie - nr 4 - biuro	
580 d.3.3	Zabezpieczenie podłóg folią
581 d.3.3	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na łączeniu ściana z sufitem
582 d.3.3	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
583 d.3.3	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
584 d.3.3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu
585 d.3.3	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
586 d.3.3	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
587 d.3.3	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
588 d.3.3	Posadzki - listwy progowe
3.4 Pomieszczenie - nr 6, 6A, 6B, 6C- bufet, sala konsumpcyjna	
589 d.3.4	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką
590 d.3.4	Uzupełnienie fug
591 d.3.4	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - wyrównanie za grzejnikami
592 d.3.4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach - miejscowe uzupełnienie
593 d.3.4	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania przy kratkach na suficie i częściach na cokole
594 d.3.4	Zabezpieczenie podłóg folią
595 d.3.4	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
596 d.3.4	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
597 d.3.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian częściowe
598 d.3.4	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 2
599 d.3.4	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
600 d.3.4	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
601 d.3.4	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
3.5 Pomieszczenie - nr 1, 1A, 2, 8A, - szatnia, portiernia	
602 d.3.5	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką - miejscowe braki
603 d.3.5	Uzupełnienie fug
604 d.3.5	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania przy drzwiach, w narożnikach, przy windzie, przy rewizjach sufitowych
605 d.3.5	Zabezpieczenie podłóg folią
606 d.3.5	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
607 d.3.5	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
608 d.3.5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian częściowe 50%
609 d.3.5	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 2
610 d.3.5	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
611 d.3.5	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
612 d.3.5	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2

Lp.	Opis
3.6 Pomieszczenie - nr 7+9 sala dydaktyczna	
613 d.3.6	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania przy drzwiach,
614 d.3.6	Zabezpieczenie podłóg folią
615 d.3.6	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
616 d.3.6	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm Okładziny łukowe o promieniu do 3 m. - przyjęto łukowe ze względu na utrudnienia w dostępie do prac- przy wieszakach na ekrany
617 d.3.6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych-
618 d.3.6	Montaż kratki rewizyjnej zwykłych w suficie
619 d.3.6	Zamurowanie otworów po dokonanych przebicjach w murach z cegły o grubości 1 ceg. w ścianie i zabudowie szachtu
620 d.3.6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
621 d.3.6	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (częściowe) i sufitu wzdłuż okien
622 d.3.6	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
623 d.3.6	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
624 d.3.6	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
3.7 Pomieszczenie - nr 8B - komunikacja	
625 d.3.7	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką - miejscowe braki
626 d.3.7	Uzupełnienie fug
627 d.3.7	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania przy drzwiach,
628 d.3.7	Zabezpieczenie podłóg folią
629 d.3.7	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
630 d.3.7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
631 d.3.7	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian częściowe
632 d.3.7	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 2
633 d.3.7	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
3.8 Pomieszczenie - nr 8C, - korytarz	
634 d.3.8	Likwidacja otworów w stropie
635 d.3.8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
636 d.3.8	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian częściowe
637 d.3.8	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 2
638 d.3.8	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
3.9 Pomieszczenie - nr 10- WC męskie, wraz z przyległym korytarzem	
639 d.3.9	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy kratkach i przy ścianach
640 d.3.9	Malowanie ościeży okiennych
641 d.3.9	Montaż nawietrzaka okiennego
642 d.3.9	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
643 d.3.9	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
644 d.3.9	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
645 d.3.9	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
3.10 Pomieszczenie - nr 12- WC dla niepełnosprawnych	
646 d.3.10	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy posadzce i na ścianach w narożnikach
647 d.3.10	Wymiana lub uzupełnienie płytek na ścianie uszkodzone

Lp.	Opis
648 d.3.10	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
649 d.3.10	Montaż uchwytów przy umywalkach
650 d.3.10	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ściana nad płytkami
651 d.3.10	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
652 d.3.10	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
653 d.3.10	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
654 d.3.10	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
3.11 Pomieszczenie - nr 13- WC damskie wraz z przyległym korytarzem	
655 d.3.11	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy kratkach i przy ścianach
656 d.3.11	Malowanie ościeży okiennych
657 d.3.11	Montaż istniejącej rewizji p -poż
658 d.3.11	Wymiana lub uzupełnienie płytek lastrykowych na ścianie na rewizji p-pož
659 d.3.11	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - na suficie
660 d.3.11	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
661 d.3.11	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
662 d.3.11	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
663 d.3.11	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
4 PIĘTRO	
4.1 Pomieszczenie - nr 115 - laboratorium kryminalistyki	
664 d.4.1	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami
665 d.4.1	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - na suficie
666 d.4.1	Uzupełnienie ubytków w ścianach
667 d.4.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
668 d.4.1	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -podmalowania
669 d.4.1	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
670 d.4.1	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
671 d.4.1	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
672 d.4.1	Posadzki - listwy progowe
4.2 Pomieszczenie - nr 117 - korytarz	
673 d.4.2	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych
674 d.4.2	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych
675 d.4.2	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy posadzce
676 d.4.2	Uzupełnienie ubytków w ścianach
677 d.4.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
678 d.4.2	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ściana
679 d.4.2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
4.3 Pomieszczenie - nr 118B - biuro	
680 d.4.3	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami
681 d.4.3	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
682 d.4.3	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
683 d.4.3	Mycie po robotach malarskich - okno- zabrudzona ościeżnica Krotność = 2

Lp.	Opis
684 d.4.3	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
685 d.4.3	Posadzki - listwy progowe
4.4 Pomieszczenie - nr 118A - laboratorium kryminalistyki	
686 d.4.4	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami
687 d.4.4	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - przy oknach
688 d.4.4	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - na suficie
689 d.4.4	Uzupełnienie ubytków w ścianach za grzejnikami
690 d.4.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
691 d.4.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
692 d.4.4	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
693 d.4.4	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
694 d.4.4	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
695 d.4.4	Posadzki - listwy progowe
696 d.4.4	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone - uzupełnienie brakującego wywiniecia wykładziny na ścianę
4.5 Pomieszczenie - nr 113 - korytarz	
697 d.4.5	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych
698 d.4.5	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy posadzce i na ścianach w narożnikach
699 d.4.5	Uzupełnienie fug
700 d.4.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
701 d.4.5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana do malowania
702 d.4.5	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
703 d.4.5	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 2
704 d.4.5	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
705 d.4.5	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
4.6 Pomieszczenie - 119, 119A, 119B, 119C, 120 - WC, przedsionek, pom gosp.	
706 d.4.6	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką i na ścianach, w narożnikach i na parapetach
707 d.4.6	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy okiennych
708 d.4.6	Uzupełnienie fug
709 d.4.6	Wklejenie narożników aluminiowych na płytkach
710 d.4.6	Zabezpieczenie podłóg folią
711 d.4.6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
712 d.4.6	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - podmalowania
713 d.4.6	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
714 d.4.6	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 2
715 d.4.6	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
716 d.4.6	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
717 d.4.6	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
4.7 Pomieszczenie - 120, 120A, 121 - WC męskie	
718 d.4.7	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu z posadzką i na ścianach, w narożnikach i na parapetach
719 d.4.7	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - obróbka ościeżnicy okiennych

Lp.	Opis
720 d.4.7	Uzupełnienie fug
721 d.4.7	Wklejenie narożników aluminiowych na płytkach
722 d.4.7	Demontaż profilu aluminiowego na murku
723 d.4.7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na ściankach działowych
724 d.4.7	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
725 d.4.7	Zabezpieczenie podłóg folią
726 d.4.7	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
727 d.4.7	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - podmalowania
728 d.4.7	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
729 d.4.7	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 2
730 d.4.7	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
731 d.4.7	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
732 d.4.7	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
4.8 Pomieszczenie - nr 101 - korytarz	
733 d.4.8	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych
734 d.4.8	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy posadzce i na ścianach w narożnikach
735 d.4.8	Uzupełnienie fug
736 d.4.8	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
737 d.4.8	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - zacieki do malowania
738 d.4.8	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana do malowania
739 d.4.8	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2
740 d.4.8	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 2
4.9 Pomieszczenie - nr 102 - sala dydaktyczna	
741 d.4.9	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami
742 d.4.9	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - przy oknach
743 d.4.9	Uzupełnienie ubytków w suficie
744 d.4.9	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
745 d.4.9	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
746 d.4.9	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
747 d.4.9	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
748 d.4.9	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
749 d.4.9	Posadzki - listwy progowe
4.10 Pomieszczenie - nr 103 - sala dydaktyczna	
750 d.4.10	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami
751 d.4.10	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - przy oknach
752 d.4.10	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
753 d.4.10	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ściana przy oknach
754 d.4.10	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
755 d.4.10	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
756 d.4.10	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2

Lp.	Opis
757 d.4.10	Posadzki - listwy progowe
4.11	Pomieszczenie - nr 104 - sala dydaktyczna
758 d.4.11	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami
759 d.4.11	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - przy oknach
760 d.4.11	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - na suficie
761 d.4.11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
762 d.4.11	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, ościeża i podmalowania
763 d.4.11	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
764 d.4.11	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
765 d.4.11	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
766 d.4.11	Montaż rewizji p-poż EI60 - na zabudowie GKF
767 d.4.11	Posadzki - listwy progowe
768 d.4.11	Posadzki - listwy przyściennie z tworzywa sztucznych klejone - uzupełnienie brakującego wywiniecia wykładziny na ścianę
4.12	Pomieszczenie - nr 106, 107, 108, 109, 110, 111 - sale dydaktyczne,WC
769 d.4.12	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami, i przy płytach
770 d.4.12	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - przy oknach
771 d.4.12	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych
772 d.4.12	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na ściankach działowych
773 d.4.12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
774 d.4.12	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
775 d.4.12	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
776 d.4.12	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
777 d.4.12	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich Krotność = 2
778 d.4.12	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
779 d.4.12	Posadzki - listwy progowe
4.13	Pomieszczenie - nr 112 Sala dydaktyczna
780 d.4.13	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotnie - wykonanie zabudowy rur - zabudowa szachtu
781 d.4.13	Zabezpieczenie podłóg folią
782 d.4.13	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
783 d.4.13	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych-
784 d.4.13	Montaż kratki rewizyjnej zwykłej
785 d.4.13	Uzupełnienie ubytków w suficie i ścianie
786 d.4.13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
787 d.4.13	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (częściowe) i sufitu
788 d.4.13	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2
789 d.4.13	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2
790 d.4.13	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby Krotność = 2
791 d.4.13	Posadzki - listwy progowe
5	PODDASZE
5.1	Pomieszczenie - nr 201 - biuro
792 d.5.1	Zabezpieczenie podłóg folią

Lp.	Opis
793 d.5.1	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
794 d.5.1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych-
795 d.5.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
796 d.5.1	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (częściowe) i wnęki okienne
797 d.5.1	Mycie po robotach malarskich posadzek
798 d.5.1	Mycie po robotach malarskich drzwi
799 d.5.1	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.2 Pomieszczenie - nr 200B - WC	
800 d.5.2	Uzupełnienie fug
801 d.5.2	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową
802 d.5.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
803 d.5.2	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (częściowe)
804 d.5.2	Mycie po robotach malarskich posadzek
805 d.5.2	Mycie po robotach malarskich drzwi
806 d.5.2	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
807 d.5.2	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
5.3 Pomieszczenie - nr 202 - pom. gospodarcze	
808 d.5.3	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu cokołu ze ścianą i przy drzwiach
809 d.5.3	Zabezpieczenie podłóg folią
810 d.5.3	Zwykłe oklejenie taśmą malarską
811 d.5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
812 d.5.3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu
813 d.5.3	Mycie po robotach malarskich posadzek
814 d.5.3	Mycie po robotach malarskich drzwi
815 d.5.3	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.4 Pomieszczenie - nr 200A i 203 - hol	
816 d.5.4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych-na parapecie oraz ościeża
817 d.5.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (częściowe) i wnęki okienne
818 d.5.4	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy windzie
819 d.5.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
820 d.5.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu
821 d.5.4	Mycie po robotach malarskich posadzek
822 d.5.4	Mycie po robotach malarskich drzwi
823 d.5.4	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.5 Pomieszczenie - nr 204 - pokój gościnny z łazienką	
824 d.5.5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - przed drzwiami
825 d.5.5	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych
826 d.5.5	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych
827 d.5.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
828 d.5.5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - zacieki do malowania

Lp.	Opis
829 d.5.5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana do malowania
830 d.5.5	Mycie po robotach malarskich posadzek
831 d.5.5	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
832 d.5.5	Mycie po robotach malarskich drzwi
833 d.5.5	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
834 d.5.5	Posadzki - listwy progowe
5.6 Pomieszczenie - nr 205 - pokój gościnny z łazienką	
835 d.5.6	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy drzwiach
836 d.5.6	Mycie po robotach malarskich posadzek
837 d.5.6	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
838 d.5.6	Mycie po robotach malarskich drzwi
839 d.5.6	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
840 d.5.6	Posadzki - listwy progowe
5.7 Pomieszczenie - nr 206 - pokój gościnny z łazienką	
841 d.5.7	Mycie po robotach malarskich posadzek
842 d.5.7	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
843 d.5.7	Mycie po robotach malarskich drzwi
844 d.5.7	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
845 d.5.7	Posadzki - listwy progowe
5.8 Pomieszczenie - nr 207 - pokój gościnny z łazienką	
846 d.5.8	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - przed drzwiami
847 d.5.8	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych
848 d.5.8	Uzupełnienie cokolków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych
849 d.5.8	Mycie po robotach malarskich posadzek
850 d.5.8	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
851 d.5.8	Mycie po robotach malarskich drzwi
852 d.5.8	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
853 d.5.8	Posadzki - listwy progowe
5.9 Pomieszczenie - nr 208 - pokój gościnny z łazienką	
854 d.5.9	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy drzwiach i w łazience
855 d.5.9	Uzupełnienie fug
856 d.5.9	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - przed drzwiami
857 d.5.9	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych
858 d.5.9	Uzupełnienie cokolków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych
859 d.5.9	Mycie po robotach malarskich posadzek
860 d.5.9	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
861 d.5.9	Mycie po robotach malarskich drzwi
862 d.5.9	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
863 d.5.9	Posadzki - listwy progowe
5.10 Pomieszczenie - nr 209 - pokój gościnny z łazienką	
864 d.5.10	Uzupełnienie fug

Lp.	Opis
865 d.5.10	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy drzwiach i w łazience
866 d.5.10	Mycie po robotach malarskich posadzek
867 d.5.10	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
868 d.5.10	Mycie po robotach malarskich drzwi
869 d.5.10	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
870 d.5.10	Posadzki - listwy progowe
5.11 Pomieszczenie - nr 210 - pokój gościnny z łazienką	
871 d.5.11	Uzupełnienie fug
872 d.5.11	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów przy brodziku
873 d.5.11	Mycie po robotach malarskich posadzek
874 d.5.11	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
875 d.5.11	Mycie po robotach malarskich drzwi
876 d.5.11	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.12 Pomieszczenie - nr 211 - pokój gościnny z łazienką	
877 d.5.12	Mycie po robotach malarskich posadzek
878 d.5.12	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
879 d.5.12	Mycie po robotach malarskich drzwi
880 d.5.12	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.13 Pomieszczenie - nr 214 - pokój gościnny z łazienką	
881 d.5.13	Uzupełnienie fug
882 d.5.13	Montaż maskownicy przy gniazdku w łazience
883 d.5.13	Mycie po robotach malarskich posadzek
884 d.5.13	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
885 d.5.13	Mycie po robotach malarskich drzwi
886 d.5.13	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
887 d.5.13	Posadzki - listwy przyścienne drewniane
5.14 Pomieszczenie - nr 215 - pokój gościnny z łazienką	
888 d.5.14	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych-
889 d.5.14	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
890 d.5.14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
891 d.5.14	Mycie po robotach malarskich posadzek
892 d.5.14	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
893 d.5.14	Mycie po robotach malarskich drzwi
894 d.5.14	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.15 Pomieszczenie - nr 216, 217, 218, 220 - pokoje gościnne z łazienkami	
895 d.5.15	Mycie po robotach malarskich posadzek
896 d.5.15	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
897 d.5.15	Mycie po robotach malarskich drzwi
898 d.5.15	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.16 Pomieszczenie - nr 219 - pokój gościnny z łazienką	
899 d.5.16	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych-przy rewizji

Lp.	Opis
900 d.5.16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem
901 d.5.16	Mycie po robotach malarskich posadzek
902 d.5.16	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
903 d.5.16	Mycie po robotach malarskich drzwi
904 d.5.16	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie ościeżnic z farby
5.17	Pomieszczenie - nr 212 - korytarz
905 d.5.17	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na stopniach
906 d.5.17	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą akrylową - wykonanie akrylowania na cokół od góry na łączeniu ze ścianą
907 d.5.17	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
908 d.5.17	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściana do malowania
909 d.5.17	Mycie po robotach malarskich posadzek
910 d.5.17	Mycie po robotach malarskich drzwi
911 d.5.17	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich- mycie cokołów Krotność = 3
6	STRYCH
912 d.6	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne - wykonanie zabudowy wejścia na strych oraz drzwi rewizyjne na strych
913 d.6	Wykonania pianowania łączenia ściany z posadzką oraz przy drzwiczkach wejściowych na strop - pianka ogniochronną
914 d.6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, - wykonanie szpachlowania łączenia ściany z posadzką po pianowaniu, zaprawą przeciwpożarową
915 d.6	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe
916 d.6	Malowanie pokryw schodów włazowych na strych z naprawą i uzupełnieniem elementu otwierającego
7	KLATKA SCHODOWA LEWA
917 d.7	Czyszczenie poręczy - balustrad
918 d.7	Reprofilacja podłóży. ręczne uzupełnienie ubytków w balustradach
919 d.7	Szlifowanie ręczne płaszczyzn o szerokości do 10 cm
920 d.7	Polerowanie ręczne
921 d.7	Malowanie poręczy - pierwsza warstwa
922 d.7	Malowanie poręczy druga warstwa
923 d.7	Czyszczenie cokołów
924 d.7	Reprofilacja podłóży. ręczne uzupełnienie ubytków w cokołach
925 d.7	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe
926 d.7	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z podstopni
927 d.7	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² - klatki schodowe- podstopnie
928 d.7	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami i przy cokołach i przy oknach
929 d.7	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² wykonanie zabudowy rur - zabudowa rur na korytarzu przy wejściu do piwnicy
930 d.7	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne - wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
931 d.7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłóży z płyt gipsowo-kartonowych
932 d.7	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
933 d.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
934 d.7	Montaż rewizji p-poż EI60 - na słupie i zabudowie GKF
935 d.7	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytyami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie rur na klatce Krotność = 2
936 d.7	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ²

Lp.	Opis
937 d.7	Ręczne czyszczenie i mycie schodów z okładziną lastryko roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie Krotność = 2
938 d.7	Montaż profili narożnych schodowych krawędziowych
939 d.7	Zabezpieczenie posadzek - stopni Krotność = 2
940 d.7	Montaż okuć na drzwiach
941 d.7	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m - do malowania ścian
942 d.7	Zabezpieczenie podłóg folią
943 d.7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach na podłożu z tynku- przyjęto 20 % powierzchni do wyrównania
944 d.7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
945 d.7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i murków - klatki schodowe
946 d.7	Wyrównanie łączenia ztopni betonowych z płytkami na spocznikach
8	KLATKA SCHODOWA PRAWA
947 d.8	Czyszczenie poręczy - balustrad
948 d.8	Reprofilacja podłoża.ręczne uzupełnienie ubytków w balustradach
949 d.8	Szlifowanie ręczne płaszczyzn o szerokości do 10 cm
950 d.8	Polerowanie ręczne
951 d.8	Malowanie poręczy - pierwsza warstwa
952 d.8	Malowanie poręczy druga warstwa
953 d.8	Czyszczenie cokołów
954 d.8	Reprofilacja podłoża.ręczne uzupełnienie ubytków w cokołach
955 d.8	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe
956 d.8	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z podstopni
957 d.8	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe- podstopnie
958 d.8	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami i przy cokołach i przy oknach
959 d.8	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m20 wykonanie zabudowy rur - zabudowa belki stalowej na korytarzu przy wejściu do piwnicy
960 d.8	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne -wykonanie zabudowy rur - przejść przez strop do wykonania jako ppoż
961 d.8	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
962 d.8	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem
963 d.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie zabudowy gk
964 d.8	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 75 mm w ciągach wielokrotnych - czyszczenie rur na klatce Krotność = 2
965 d.8	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2
966 d.8	Ręczne czyszczenie i mycie schodów z okładziną lastryko roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie Krotność = 2
967 d.8	Montaż profili narożnych schodowych krawędziowych
968 d.8	Zabezpieczenie posadzek - stopni Krotność = 2
969 d.8	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m - do malowania ścian
970 d.8	Zabezpieczenie podłóg folią
971 d.8	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach na podłożu z tynku- przyjęto 20 % powierzchni do wyrównania
972 d.8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
973 d.8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe i murków
974 d.8	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych

Lp.	Opis
975 d.8	Wyrównanie łączenia ztopni betonowych z płytkami na spocznikach
9	KLATKA SCHODOWA ŚRODKOWA
976 d.9	Czyszczenie poręczy - balustrad
977 d.9	Reprofilacja podłoża.ręczne uzupełnienie ubytków w balustradach
978 d.9	Szlifowanie ręczne płaszczyzn o szerokości do 10 cm
979 d.9	Polerowanie ręczne
980 d.9	Malowanie poręczy - pierwsza warstwa
981 d.9	Malowanie poręczy druga warstwa
982 d.9	Czyszczenie cokołów
983 d.9	Reprofilacja podłoża.ręczne uzupełnienie ubytków w cokołach
984 d.9	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe
985 d.9	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z podstopni
986 d.9	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe- podstopnie
987 d.9	Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową - wykonanie brakujących silikonów na łączeniu parapetów z oknami i przy cokołach i przy oknach
988 d.9	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2
989 d.9	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m - do malowania ścian
990 d.9	Zabezpieczenie podłóg folią
991 d.9	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach na podłożu z tynku- przyjęto 20 % powierzchni do wyrównania
992 d.9	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
993 d.9	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i murków - klatki schodowe
994 d.9	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych
995 d.9	Uzupełnienie posadzki lastryko w jednym miejscu - dobranie koloru w miejscu naprawy
996 d.9	Ręczne czyszczenie i mycie schodów z okładziną lastryko roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie Krotność = 2
997 d.9	Montaż profili narożnych schodowych krawędziowych
998 d.9	Zabezpieczenie posadzek lastrykowych - stopni Krotność = 2
999 d.9	Wyrównanie łączenia ztopni betonowych z płytkami na spocznikach
10	PRACE POZOSTAŁE
1000 d.10	Dorobienie brakujących kluczy
1001 d.10	Wymiana wkładek bez klucza
1002 d.10	Wykonanie srwoazdania ornitologicznego do RDOŚ
1003 d.10	regulacja drzwi i wstawienie brakujących zaślepek w ościeżnicach
1004 d.10	Przesunięcie lamp w miejscach kolizji z wykonywanymi zabudowami
1005 d.10	Naprawa spękań na płytach GKF
1006 d.10	wywóz odpadów
11	ELEWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1	ELEWACJA
1007 d.11.1	Montaż listew przy drzwiach wejściowych
1008 d.11.1	Montaż listew przy oknach
1009 d.11.1	Montaż listew przy oknach-materiał inwestora
1010 d.11.1	Montaż listew przy oknach poziom -1 i -2

Lp.	Opis
1011 d.11.1	Montaż krat okiennych - inwestora
1012 d.11.1	Rury spustowe okrągłe, wykonanie na rurach osłon z blachy ocynkowanej o śr. 100 mm na łączeniu z rurą pcv
1013 d.11.1	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych - przed wejściem na poziom minus 2
1014 d.11.1	Uzupełnienie fug na schodach zewnętrznych
1015 d.11.1	Cokół zewnętrzny na poziomie -2 na ścianie nad gruntem
1016 d.11.1	Cokół wewnętrzny na poziomie -2 na na skarpie, przycięcie foli kubełkowej, montaż liostwy typu Z, wyrównanie zaprawą renowacyjną
1017 d.11.1	Malowanie murów z cegły o powierzchni do 5 m2 - malowanie cegły przy schodach zejściowych
11.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
1018 d.11.2	Wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicy od zewnątrz na odcinku dł. 5m
1019 d.11.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- przy schodach uszkodzonych
1020 d.11.2	Montaż ławek, koszy na śmieci
1021 d.11.2	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wymian płyt chodnikowych
1022 d.11.2	Montaż pokrywy studzienki
1023 d.11.2	Humusowanie skarp z przy schodach Krotność = 5
1024 d.11.2	Zagospodarowanie terenu, oczyszczenie, teren po kontenerach i wokół budynku, usunięcie chwastów, grabienie
1025 d.11.2	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych - usunięcie zabrudzeń z kostki kamiennej
1026 d.11.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
12 PRACE DODATKOWE	
1027 d.12	Umocowanie odbojów drzwiowych
1028 d.12	Montaż stopek przy drzwiach utrzymujących drzwi w pozycji otwartej
1029 d.12	Montaż uchwytów zatrzymujących drzwi otwarte
1030 d.12	Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości o grubości 24 cm
1031 d.12	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja dwustronna - zmiana systemu z iniekcji ciśnieniowej na system REMMERS - uszczelnienie pasu muru w strefie iniekcji zaprawą WP Sulfatex
1032 d.12	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm - zamontowane do ukrycia przebiegu rur klimatyzacji - poziom - 2 - przed sionek przed WC
1033 d.12	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm - zamontowane do ukrycia przebiegu rur klimatyzacji - poziom - 2 - pomieszczenie 004
1034 d.12	Wstawienie skrzynki na zawór odcinający wodę -poziom - 2 - pomieszczenie 004
1035 d.12	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm - zamontowane do ukrycia przebiegu rur klimatyzacji - poziom -2 - pomieszczenie 005
1036 d.12	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm - zamontowane do ukrycia przebiegu rur klimatyzacji - poziom -2 - pomieszczenie 006
1037 d.12	Malowanie ławek, koszy na śmieci
1038 d.12	Dedmontaż rury stalowej ze ściany i przeniesienie kabla czujki zew. temperatury do piwnicy, uzupełnienie ubytków w eleacji po demontażu uchwytów w kolorze elewacji
1039 d.12	Palisady betonowe zabezpieczające skarpe poziom -2 i przy schodach zejściowych