

**Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich**  
**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Chrzanów ul. Szpitalna - most (GPS: 50°08'20.8"N 19°25'03.9"E)**

L.p.	SST	Wyszczególnienie robót	J.M.	Obmiar *	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto) (kol. 5 x kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Roboty konserwacyjne - nasypy i skarpy</b>						
1	D-03.01.03e	Czyszczenie stożków i skarp umocnionych, spoinowanie (4 szt.) wraz ze schodami skarpowymi, (9+23 stopnie)	m2	120,00		-
<b>II. Roboty konserwacyjne - dojazdy w obrębie skrzydeł</b>						
2	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników. (jezdnia 1,00 m od krawężnika, chodniki całość, dł 2x10,00 m)	m <sup>2</sup>	60,00		-
<b>III. Roboty konserwacyjne - nawierzchnia jezdni</b>						
3	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni. (jezdnia 1,50 m od krawężnika)	m <sup>2</sup>	56,00		-
<b>IV. Roboty konserwacyjne - nawierzchnia chodników, krawężniki</b>						
4	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni chodnika i pobocza wyniesionego.	m <sup>2</sup>	37,00		-
5	M.14.02.03.	Odtworzenie powłoki antykorozyjnej słupów barieroporęczy 30 szt słupków, balustrad.	szt	260,00		-
<b>V. Roboty konserwacyjne - balustrady, bariery ochronne, osłony</b>						
6	D-10.10.01	Mycie poręczy, balustrad, barieroporęczy, barier ochronnych.	mb	120,00		-
<b>VI. Roboty konserwacyjne - belki podporęczowe, gzymsy</b>						
7	D-10.10.01	Mycie powierzchni betonu belek gzymsowych.	m2	46,00		-
8	D-10.10.01f	Usuwanie i zabezpieczanie powierzchni przed graffiti	m2	20,00		-
<b>VII. Roboty konserwacyjne - urządzenia odwadniające</b>						
9	D-03.01.03	Czyszczenie wpustów mostowych.	szt	6,00		-
10	D-03.01.03	Czyszczenie kolektorów odwodnieniowych drogowych obiektów mostowych, uszczelnienie.	mb	42,00		-
<b>IX. Roboty konserwacyjne - konstrukcja pomostu</b>						
<b>X. Roboty konserwacyjne - konstrukcja dźwigarów głównych</b>						
<b>XI. Roboty konserwacyjne - łożyska</b>						
11	D-10.10.01	Czyszczenie nisz i ław podłożyskowych.	m <sup>2</sup>	28,00		-
<b>XII. Roboty konserwacyjne - urządzenia dylatacyjne</b>						
<b>XIII. Roboty konserwacyjne - przyczółki</b>						
12	M-20.02.03	Usunięcie graffiti poprzez renowację powłoki ochronnej betonu.	m <sup>2</sup>	78,00		-
13	D-10.10.01f	Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti	m2	90,00		-
<b>XIV. Roboty konserwacyjne - filary</b>						
<b>XV. Roboty konserwacyjne - koryto rzeki przestrzeń podmostowa</b>						
14	D-03.01.07b	Utrzymanie przestrzeni pod obiektem inżynierskim.	m2	150,00		-
<b>XVI. Roboty konserwacyjne - inne</b>						

**RAZEM Roboty konserwacyjne**

-