

Przedmiar robót

Budowa: **„RENOWACJA ZABYTKOWEGO DWORKU W MIERZWINIE”**

Lokalizacja: **DZIAŁKA 29/16, MIERZWIN 33, 88-180 MIERZWIN**

Inwestor: **URZĄD GMINY ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6,
88-180 ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kosztorys			
	Rozdział	Rozbiórka		
1.1	Element	Element		
1.1.1	Kalkulacja własna	Wydzielenie składowiska materiałów Krotność=3,00	kpl	1,000000
1.1.2	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie budowy Krotność=2,00	kpl	1,000000
1.1.3	Kalkulacja własna	Przenoszenie i zabezpieczanie mebli oraz urządzeń	kpl	1,000000
1.1.4	KNR 401/431/2	Rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,5+3,3+2,7)*0,5	4,750000	
		RAZEM:	4,750000	m2
1.1.5	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż stolarki drzwiowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*0,9*2	10,800000	
		RAZEM:	10,800000	m2
1.1.6	KNNRW 3/607/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(21,84*3,8)+(21,15*3,02)-(8*2*1)	130,865000	
		RAZEM:	130,865000	m2
1.1.7	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
		130*0,01+11*0,05+5*0,2	2,850000	
		RAZEM:	2,850000	m3
1.1.8	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1*km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		130*0,01+11*0,05+5*0,2	2,850000	
		RAZEM:	2,850000	m3
1.1.9	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		130*0,01+11*0,05+5*0,2	2,850000	
		RAZEM:	2,850000	m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Parter		
2.1	Element	Element		
2.1.1	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2	miejsce	35,000000
2.1.2	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach 1-warstwowa-Klatka schodowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(21,84*3,8)-(0,9*2*2)-(1,5*2)		76,392000
		RAZEM:		76,392000
			m2	76,392000
2.1.3	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa-klatka schodowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(21,84*3,8)-(0,9*2*2)-(1,5*2)		76,392000
		RAZEM:		76,392000
			m2	76,392000
2.1.4	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne-klatka schodowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(21,84*3,8)-(0,9*2*2)-(1,5*2)		76,392000
		RAZEM:		76,392000
			m2	76,392000
2.1.5	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie sufitu - farba lateksowa, 2-krotne-klatka schodowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,2+5,1		20,300000
		RAZEM:		20,300000
			m2	20,300000
2.1.6	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2 - mieszkalnie 1a	miejsce	10,000000
2.1.7	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach 1-warstwowa- mieszkalnie 1a		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,8*19,58-(1,5*2,5)-(2*2)		66,654000
		RAZEM:		66,654000
			m2	66,654000
2.1.8	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa- mieszkalnie 1a		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,8*19,58-(1,5*2,5)-(2*2)		66,654000
		RAZEM:		66,654000
			m2	66,654000
2.1.9	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne- mieszkalnie 1a		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,8*19,58-(1,5*2,5)-(2*2)		66,654000
		RAZEM:		66,654000
			m2	66,654000
2.1.10	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie sufitu - farba lateksowa, 2-krotne- mieszkalnie 1a	m2	23,500000
2.1.11	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,0		1,800000
		RAZEM:		1,800000
			m2	1,800000
2.1.12	Kalkulacja własna	Odrestaurowanie drzwi - remont drzwi do wiatrolapu, uzupełnienie przeszkleń i okuć	kpl	1,000000
2.1.13	Kalkulacja własna	Schody prowadzące z parteru na piętro - w stosunku 1:1 do istniejących	kpl	1,000000
2.1.14	Kalkulacja własna	Naprawa/odświeżenie/zabezpieczenie posadzek z tworzyw sztucznych Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,2+5,1		20,300000
		RAZEM:		20,300000
			m2	20,300000
2.1.15	Kalkulacja własna	Oczyszczenie pomieszczeń po prowadzonych pracach wraz z sprzątaniem	kpl	1,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Piętro		
3.1	Element	Element		
3.1.1	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2	miejsce	35,000000
3.1.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa - klatka schodowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(21,84*3,02)-(0,9*2*5)		56,956800
		RAZEM:		56,956800
			m2	56,956800
3.1.3	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - klatka schodowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(21,84*3,02)-(0,9*2*5)		56,956800
		RAZEM:		56,956800
			m2	56,956800
3.1.4	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne - klatka schodowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(21,84*3,02)-(0,9*2*5)		56,956800
		RAZEM:		56,956800
			m2	56,956800
3.1.5	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie sufitu - farba lateksowa, 2-krotne - klatka schodowa	m2	16,900000
3.1.6	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5*0,9*2		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,000000
3.1.7	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,9+1,1*1,5		5,550000
		RAZEM:		5,550000
			m2	5,550000
3.1.8	KNR 14/2010/6 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych impregnowana "wodoodporna" - mieszkanie nr 4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,23*3-(0,9*2)		10,890000
		RAZEM:		10,890000
			m2	10,890000
3.1.9	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa - mieszkanie nr 4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25,3*3-(0,9*2*2)-(1*1,5*2)-(1*2,15)		67,150000
		RAZEM:		67,150000
			m2	67,150000
3.1.10	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - mieszkanie nr 4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25,3*3-(0,9*2*2)-(1*1,5*2)-(1*2,15)		67,150000
		RAZEM:		67,150000
			m2	67,150000
3.1.11	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne - mieszkanie nr 4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25,3*3-(0,9*2*2)-(1*1,5*2)-(1*2,15)		67,150000
		RAZEM:		67,150000
			m2	67,150000
3.1.12	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie sufitu - farba lateksowa, 2-krotne - mieszkanie nr 4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,9+22,1		26,000000
		RAZEM:		26,000000
			m2	26,000000
3.1.13	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa - mieszkanie nr 3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		49*3-(0,9*2)-(1*1,55*2)-(1,2*1,5*2)		138,500000
		RAZEM:		138,500000
			m2	138,500000
3.1.14	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - mieszkanie nr 3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		49*3-(0,9*2)-(1*1,55*2)-(1,2*1,5*2)		138,500000
		RAZEM:		138,500000
			m2	138,500000
3.1.15	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne - mieszkanie nr 3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		49*3-(0,9*2)-(1*1,55*2)-(1,2*1,5*2)		138,500000
		RAZEM:		138,500000
			m2	138,500000
3.1.16	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie sufitu - farba lateksowa, 2-krotne - mieszkanie nr 3	m2	43,100000
3.1.17	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa - mieszkanie nr 1b		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,4*3-(0,9*2)-(1,5*1,5)-(0,5*0,6)		80,850000
		RAZEM:		80,850000
			m2	80,850000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.18	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - mieszkanie nr 1b		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,4*3-(0,9*2)-(1,5*1,5)-(0,5*0,6)		80,850000
		RAZEM:		80,850000
			m2	80,850000
3.1.19	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne - mieszkanie nr 1b		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,4*3-(0,9*2)-(1,5*1,5)-(0,5*0,6)		80,850000
		RAZEM:		80,850000
			m2	80,850000
3.1.20	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie sufitu - farba lateksowa, 2-krotne - mieszkanie nr 1b		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,1		32,100000
		RAZEM:		32,100000
			m2	32,100000
3.1.21	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa (z wywinięciem na ściany na całej wysokości pomieszczeń higienicznych)		
		Krotność=1,2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,23*3-(0,9*2)+3,9		14,790000
		RAZEM:		14,790000
			m2	14,790000
3.1.22	KNNRW 3/807/2	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,1+32,1+16,9+22,1+3,9		118,100000
		RAZEM:		118,100000
			m2	118,100000
3.1.23	KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,1+32,1+16,9+22,1+3,9		118,100000
		RAZEM:		118,100000
			m2	118,100000
3.1.24	Kalkulacja własna	Wzmocnienie konstrukcji stropu w pomieszczeniu nr 3	kpl	1,000000
3.1.25	Kalkulacja własna	Odtworzenie ścian działowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i aneksu kuchennego	kpl	1,000000
3.1.26	Kalkulacja własna	Naprawa spękań ściany (na obszarze 100x300cm) prętami żebrowanymi ze stali nierdzewnej	kpl	1,000000
3.1.27	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2	miejsce	10,000000
3.1.28	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa - mieszkanie nr 4	m2	3,000000
3.1.29	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - mieszkanie nr 4	m2	3,000000
3.1.30	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne - mieszkanie nr 4 (+ obszar 1 m w obrębie projektowanej ściany)	m2	3,000000
3.1.31	Kalkulacja własna	Oczyszczenie pomieszczeń po prowadzonych pracach wraz z sprzątaniem	kpl	1,000000