

kostka drobnowymiarowa gr 6cm / płyty gr 6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 10 cm,
warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem 5MPa; gr. wynikowej po zdjęciu humusu - ok. 15 cm.
Geotkanina o gramaturze 200g/m2

SKALA 1:20

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Projekt w ramach zadania pod nazwą " Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)"
część dz. nr ew. 108/46 i 20/11 , obręb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami: Brzozową, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

INWESTOR

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 ; 85-102 Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	14.07.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ	22/R-152/ /ŁOIA/08	

RYSUNEK — **NR RYSUNKU**

Projekt nawierzchni rzut i przekroj, projekt układu elementow małej architektury — **PW.ZGT.3.**