

**UWAGA:**  
Niniejsza mapa jest wydrukiem w skali 1:500  
mapy do celów projektowych  
zaewidencjonowanej w Bydgoszczy  
w dniu 25.05.2023r Protokołem nr 1  
Identyfikator zgłoszenia MPG.D.422.875.2023  
zgodność z oryginałem potwierdzam

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz  
upr. bud. nr LOD/3809/PBS/18

Mapa do celów projektowych  
skala 1:500  
Bydgoszcz - skwer Alojzego Bukolta

Arkusz mapy 32I\_1613; 32I\_163I

Obręb: 04610I\_1.0496

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	MPG.D.422.875.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Bydgoszczy
Wykonawca prac geodezyjnych	Biurow Usług Geodezyjnych DELTA ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz, NIP 967-101-83-74 Tel. 52 522 33 82, kom. 693 766 711
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 1 z dnia 25.05.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tomasz Kosieniak uprawnienia GUGIK 20816

Zespół Uzgodnienia Dokumentacji  
Projektowej w Bydgoszczy  
Aktualnie projektowane: nieurządzone w ZUDP  
Brak projektowanych sieci w ZUDP  
Stan na dzień 19.04.2023r.

Biurow Usług Geodezyjnych  
**DELTA**  
ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz  
REGON 092359347 • NIP 967-101-83-74  
tel. 52 522 33 82, kom. 693 766 711

woj.: kujawsko-pomorskie  
jedn.ew: 04610I\_1, m. Bydgoszcz  
PUWG 2000 s.6  
ukł.wys. PL-EVRF 2007-NH  
MPG.D.422.875.2023  
Bydgoszcz, dnia 15.05.2023r.  
----- zakres aktualizacji

Nie wyklucza się istnienia w terenie również  
urządzeń podziemnych ułożonych, a nie  
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa została wykonana bez ustalenia  
obciążeń służebnościami gruntowymi  
ujawnionymi w księgach wieczystych.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie  
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów  
sytuacyjnych ... (Dz.U. 2020 poz. 1429) niniejsza mapa  
została opracowana zgodnie z celem projektowym określonym przez  
zamawiającego, dostosowując opracowanie do projektowanej inwestycji.

Wykaz współrzędnych:

Y	X
Instalacja powrotu z tężni:	
p1	6500066.11 5886560.33
p2	6500066.11 5886568.23
p3	6500064.81 5886568.23
p4	6500063.50 5886568.23
p4.1	6500063.51 5886569.43
p4.2	6500063.51 5886560.33
p5	6500063.50 5886567.33
p6	6500063.50 5886561.33
p7	6500055.80 5886561.33
p5.1	6500055.80 5886567.33

Instalacja zasilająca tężni:	
z1	6500065.81 5886560.33
z2	6500066.10 5886565.53
z3	6500065.81 5886564.33
z4	6500065.30 5886564.33
z5	6500062.81 5886565.53
z6	6500062.81 5886569.93
z7	6500063.21 5886560.33

Zew. instalacji wody:	
pw7	6500078.09 5886571.96
w1	6500078.15 Y= 5886569.32
w2	6500078.32 Y= 5886565.03
z2"	6500066.10 Y= 5886565.53
w3	6500066.41 Y= 5886560.33

Legenda:

PE 032

Zew. inst. wodociągowa  
- rury PE100 SDR11 32x3,0

PE 032

Przyłącze wody - wg odrębnego opracowania  
- rury PE100 SDR11 32x3,0

PE 040

Instalacja zasilania tężni  
- rury PE100 SDR17 40x2,4

PE 0110



Instalacja powrotu z tężni  
- rury PE100 SDR17 110x6,6



Zbiornik główny solanki oraz  
przelewowy

Tomasz  
Kosieniak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tomasz Kosieniak  
Data: 2023.05.26  
08:41:42 +02'00'



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19  
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

**DKT PROJEKT**  
DOROTA WACHOWSKA • DYSZKIEWICZ

**INWESTYCJA**  
Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini tężni solankowej  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt w ramach  
zadania pod nazwą " Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo  
(Program BBO)" część dz. nr ew. 108/46 i 20/11 obręb 0496,  
jedn. ew. 04610I\_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami:  
Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

**INWESTOR**  
Miasto Bydgoszcz  
z siedzibą przy ul. Jezuitskiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz  
**NAZWA OPRACOWANIA** SKALA DATA  
PROJEKT WYKONAWCY 1:500 27.06.2023

**SPECJALNOŚĆ**  
**INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE**  
**PROJEKTANT** NR UPR. PODPIS  
mgr inż. BARTOSZ DYSZKIEWICZ LOD/3809/  
SPRAWDZAJĄCY /PBS/18

**RYSunEK** NR RYSUNKU  
PLAN INSTALACJI SANITARNYCH PW.IT.1.