

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi publicznej nr 332038P
ul. Huby w m. Konarskie
(odcinek nad gazociągiem gwA500)**

Zamawiający: **Miasto i Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik**

Branża: **Drogowa**

Opracował:

Kórnik, czerwiec 2021 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania:

Przebudowa drogi publicznej nr 332038P ul. Huby w m. Konarskie (odcinek nad gazociągkiem gWA500)

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	
1	D 00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	komplet	1,00		
2	D 00.00.00	Zabezpieczenie istniejącego gazociągu	komplet	1,00		
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	
	D 01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,03		
	D 01.02.02	ZDIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	x	x	x	
	45112000-5	CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
4	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości do 20 cm z transportowaniem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy)	m ²	140		
	D 01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW	x	x	x	
	45111000-8	CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
5	D 01.02.04.	Rozebranie istniejącej jezdni	m ²	124		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	
	D 02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII	x	x	x	
	45112000-5	CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
6	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	156		
	D 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	
	45112000-5	CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
7	D 02.03.01.	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z transportem	m ³	15		
8	D 02.03.01.	Wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopów i nasypów	m ²	136		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	
	D 04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KORYTA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
9	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (jezdnia)	m ²	210		
	D 04.02.02	WARSTWA MROZOOCHRONNA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
10	D 04.02.02.	Warstwa mrozoodporna – z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości 15 cm (jezdnia)	m ²	210		
	D 04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
11	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	389		
		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne				
		podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 20cm (jezdnia)	m ²	200		
		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne				
		nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca, gr. 5cm (jezdnia)	m ²	189		
12	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	389		
		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne				
		podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 20cm (jezdnia)	m ²	200		
		Skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne				
		nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca, gr. 8cm (jezdnia)	m ²	189		
	D 04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
13	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia skały litej, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm (C90/3) grubości 20cm (jezdnia)	m ²	200		
14	D 04.04.02	Wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia skały litej, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 15cm	m ²	51		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	D 05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
15	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - warstwa wiążąca, gr. 5cm (jezdnia)	m ²	189		
	D 05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
16	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna, gr. 4cm (jezdnia)	m ²	182		
		ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU w/c GWA500	x	x	x	
	D 03.01.02	PRZEPUSTY.	x	x	x	
	45221000-2	CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, sztywów i kolei podziemnej				
17		Wykonanie zabezpieczenia gazociągu w postaci 7 segmentów o L=1m (wg rysunków wykonawczych) wraz z zasypką pomiędzy gazociągami a elementami zabezpieczenia, roboty ziemnymi oraz nadzorem Gaz-Systemu	szt	1		
RAZEM NETTO						
VAT (23%)						
RAZEM BRUTTO						

Słownie RAZEM wartość (netto*) :

Sporządził :

Data :

*) Ceny jednostkowe i wartość robót podano z dokładnością do jednego grosza (bez podatku VAT).