

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi publicznej nr 332038P
ul. Huby w m. Konarskie**

Zamawiający: **Miasto i Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik**

Branża: **Drogowa**

Opracował:

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania:

Przebudowa drogi publicznej nr 332038P ul. Huby w m. Konarskie

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	
1	D 00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	komplet	1,00		
2	D 00.00.00	Regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury	komplet	1,00		
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	
	D 01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,45		
	D 01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW	x	x	x	
	45112000-5	CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
	D 01.02.01	Karczowanie krzewów i poszycia z wywozem:	*	*		
4		Karczowanie krzewów do granicy pasa drogowego z wywozem	ha	0,05		
	D 01.02.02	ZDIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)	x	x	x	
	45112000-5	CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
5	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości do 20 cm z transportowaniem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy)	m ²	805		
	D 01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW	x	x	x	
	45111000-8	CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
6	D 01.02.04.	Rozebranie istniejącej jezdni	m ²	2249		
7	D 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni zjazdów	m ²	170		
8	D 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni dojeżdż do posesji	m ²	15		
9	D 01.02.04.	Rozebranie istniejących krawężników/oporników/obrzeży	m	20		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	
	D 02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII	x	x	x	
	45112000-5	CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
10	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	1030		
	D 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	
	45112000-5	CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
11	D 02.03.01.	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z transportem	m ³	205		
12	D 02.03.01.	Wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopów i nasypów	m ²	1820		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	
	D 04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KORYTA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
13	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (jezdnia)	m ²	2810		
14	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy)	m ²	200		
	D 04.02.02	WARSTWA MROZOOCHRONNA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
15	D 04.02.02.	Warstwa mrozooodporna – z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości 20 cm (jezdnia)	m ²	2810		
	D 04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
16	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	5201		
		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne				
		podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 20cm (jezdnia)	m ²	2676		
		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne				
		nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca, gr. 5cm (jezdnia)	m ²	2525		
17	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	5201		
		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne				
		podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 20cm (jezdnia)	m ²	2676		
		Skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne				
		nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca, gr. 8cm (jezdnia)	m ²	2525		
	D 04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
18	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm (C90/3) grubości 20cm (jezdnia)	m ²	2676		
19	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego (kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – grubości 18cm - zjazdy	m ²	200		
20	D 04.04.02	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego (kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu ciągłym 0/31mm – grubości 15cm	m ²	682,35		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	D 05.02.01	NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
21	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kłifca kamiennego 0/31,5mm (kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia skały litej) – grubości 9cm - zjazdy	m ²	189		
	D 05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
22	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - warstwa wiążąca, gr. 5cm (jezdnia)	m ²	2525		
	D 05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
23	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna, gr. 4cm (jezdnia)	m ²	2428		
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	
	D 07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x	x	
	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
24	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m ²	3		
25	D 07.01.01	Próg zwalniający typ U-16D o L=2x5m z kostki betonowej + 2 skrajne oporniki 2x2mb	szt.	1		

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	
26	D 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	2		
27	D 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	6		
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	
	D 08.01.01 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	
28	D 08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdów)	m	76		
	D 10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	
	D 10.07.01 45233000-9	ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	
29	D 10.07.01	Zjazdy	m ²	200		
					RAZEM NETTO	
					VAT (23%)	
					RAZEM BRUTTO	

Słownie RAZEM wartość (netto*) :

Sporządził :

Data :

*) Ceny jednostkowe i wartość robót podano z dokładnością do jednego grosza (bez podatku VAT).