

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego  
ADRES INWESTYCJI: Szczecin ul. Wojska Polskiego 250  
NAZWA INWESTORA: 15 WOG  
ADRES INWESTORA: Szczecin ul. Narutowicza 10 A  
DATA OPRACOWANIA: 09.08.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.08.2024

Data zatwierdzenia

## Wymiana ogrodzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana ogrodzenia					
1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m2		
		125 * 2,50	m2	312,500	
				RAZEM	312,500
2	KNR 2-01 0234-02	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. III	m2		
		125 * 4,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
3	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		49	dół.	49,000	
				RAZEM	49,000
4	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		0,50 * 0,30 * 125 - 0,50 * 0,30 * 49	m3	11,400	
				RAZEM	11,400
5	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		125 * 0,25 * 2	m2	62,500	
				RAZEM	62,500
6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		62,5	m2	62,500	
				RAZEM	62,500
7	KNR 13-12 1601-03	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 2.1 m ( ogrodzenie o wysokości 2,40 m zagłębione w gruncie 30 cm, rozpiętość między słupkami 2,50 m. deski grubości min 5,5 cm i wysokości min 30 cm, słupki zagłębione i zabetonowane w gruncie poniżej przemarzania gruntu )	m2		
		125 * 2,40	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
8	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		0,50 * 0,30 * 125	m3	18,750	
				RAZEM	18,750
9	KNR-W 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia z elementów siatki na słupkach stalowych - budowa ( ogrodzenie tymczasowe przestawne w ramach technologicznego zamknięcie ogrodzenia podczas przerw w pracach wymiany ogrodzenia - wycena ogrodzenia bez materiałów )	m2		
		10,00 * 2,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		(2,50 * 0,05 * 125 + 0,05 * 0,14 * 3,20 + 0,30 * 0,30 * 0,70 * 57) * 1,3	m3	25,010	
				RAZEM	25,010
11	Oплата	Oплата за wysypisko - korzystanie ze środowiska wg OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 .08.2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska	m3		
		25,01	m3	25,010	
				RAZEM	25,010