

Zakres i opis zamówienia

1. Demontaż oprawy świetlówkowej OKN 2x18W nad drzwiami wejściowymi i montaż w jej miejscu zamiennej oprawy ściiennej ze źródłem światła LED, z kloszem odpornym na uderzenia, wyposażonej w czujnik zmierzchowy.
2. Demontaż opraw zwieszakowych żarowych 1x60W z kloszem kulistym mlecznym w pomieszczeniach i montaż w ich miejsce plafonier ze źródłami światła LED (powyżej 800 lm na każdą plafonierę)
 - a) nr 2 – 4 szt.
 - b) Nr 3 – 6 szt.
 - c) Nr 4 – 8 szt.
 - d) Nr 5 – 15 szt.
 - e) Nr 7 – 4 szt.łącznie 37 szt.