

Nazwa inwestycji:	<b>Przebudowa drogi gminnej K270357K w km od 0+005 do 0+365 w miejscowości Gorlice wraz z odwodnieniem</b>	
Rodzaj opracowania:	<b><u>PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU</u></b>	
Branża:	DROGOWA	
Adres obiektu budowlanego:	Województwo – MAŁOPOLSKIE, Powiat – GORLICKI Gmina Miejska Gorlice Miejscowość – Gorlice	
Inwestor:	Miasto Gorlice  ul. Rynek 2 38-300 Gorlice	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Pieczęć i podpis
Projektował:	<b>mgr inż. Przemysław Bochenek</b>	<b>SPECJALISTA</b> ds. ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I BRD  mgr inż. Przemysław Bochenek
Spis zawartości		
Gorlice, sierpień 2022 r.		

**Zawartość opracowania**

1. Opis techniczny

2. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000 (rys. 1)

3. Sytuacja w skali 1:500 (rys. 2.1 – 2.3 i 3.1 – 3.3)

z naniesionym istniejącym oraz projektowanym oznakowaniem pionowym, poziomym i urządzeniami  
brd

## **Opis techniczny**

### **1. Podstawy opracowania**

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna w terenie.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywani nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 988 z późn. zm.).

### **2. Zakres opracowania**

Opracowanie zawiera zmiany w stałej organizacji ruchu w ciągu drogi w ciągu drogi gminnej K270357 Gorlice ul. Słoneczna.

Istniejące oraz projektowane oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia brd pokazano na załączonym planie sytuacyjnym (rys. 2.1 – 2.3 i 3.1 – 3.3)).

### **3. Terminy**

Planowany termin wprowadzenia stałej zmiany w organizacji ruchu – wrzesień 2023 r. – po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.

#### **4. Opis stanu istniejącego**

Aktualnie na objętym projektem terenie tj. odcinku drogi gminnej K270357 znajdują się znaki pionowe, znaki poziome oraz urządzenia brd, które zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych.

#### **5. Charakterystyka drogi i warunków ruchu**

- ✓ Droga gminna K270357 Gorlice ul. Słoneczna,
- ✓ Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokości 6,00 m – w zakresie projektu,
- ✓ Odcinkowo chodniki obustronne szerokości 2,00 m i odcinkowo chodnik lewostronny szerokości 2,00 m,
- ✓ Nośność nawierzchni drogi: 80 kN/oś,
- ✓ Klasa drogi: L,
- ✓ Obszar zabudowany, znaki B-43 (30),

#### **6. Opis stanu projektowanego**

Zaprojektowano stałą zmianę organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Słonecznej w Gorlicach polegającą na:

##### **Oznakowanie pionowe:**

##### **Ul. Słoneczna**

- ✓ w km 0+009 strona prawa umieszczenie znaku D-6,
- ✓ w km 0+012 strona lewa umieszczenie znaków B-20 + D-6,
- ✓ w km 0+020 strona prawa umieszczenie znaku B-18 (3,5t) + T-0 „Nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych” + B-43 (30),
- ✓ w km 0+022 strona lewa umieszczenie znaku B-44 (40),
- ✓ w km 0+054 strona prawa umieszczenie znaku B-36,
- ✓ w km 0+072 strona prawa umieszczenie znaku A-11a + T-1 (20 m),
- ✓ w km 0+082 strona lewa umieszczenie znaku B-36,
- ✓ w km 0+090 strona prawa umieszczenie znaków D-1 + T-6a + D-6,
- ✓ w km 0+098 strona lewa umieszczenie znaku D-6,

- ✓ w km 0+122 strona prawa umieszczenie znaków D-4a + D-6,
- ✓ w km 0+127 strona lewa umieszczenie znaku D-6,
- ✓ w km 0+138 strona lewa umieszczenie znaków D-1 + T-6a + D-18 + T-3a,
- ✓ w km 0+157 strona lewa umieszczenie znaków A-11a + T-1 (30 m) + D-18 + T-30i,
- ✓ w km 0+166 strona prawa umieszczenie znaku D-6,
- ✓ w km 0+170 strona lewa umieszczenie znaku D-6,
- ✓ w km 0+189 strona prawa umieszczenie znaku A-11a + T-1 (25 m),
- ✓ w km 0+194 strona lewa umieszczenie znaku D-6 + T-3a,
- ✓ w km 0+213 strona lewa umieszczenie znaku D-6 + T-30i,
- ✓ w km 0+221 strona lewa umieszczenie znaków D-6 + D-18 + T-3a,
- ✓ w km 0+246 strona lewa umieszczenie znaków A-11a + T-1 + D-18 + T-30i,
- ✓ w km 0+283 strona prawa umieszczenie znaku D-18 + T-30f,
- ✓ w km 0+285 strona prawa umieszczenie znaku D-18a + T-29,
- ✓ w km 0+304 strona lewa umieszczenie znaku B-36 + T-25c,
- ✓ w km 0+324 strona prawa umieszczenie znaku D-18 + T-3a,
- ✓ w km 0+339 strona prawa umieszczenie znaku D-18 + T-30i,
- ✓ w km 0+347 strona lewa umieszczenie znaku B-36 + T-0 „Nie dotyczy służb ratowniczych” + T-25a,
- ✓ w km 0+351 strona prawa umieszczenie znaku D-18 + T-3a,

#### **UI. Słoneczna – boczna**

- ✓ w km 0+017 strona lewa umieszczenie znaku A-7 + T-6c,
- ✓ w km 0+021 strona prawa umieszczenie znaku D-6,
- ✓ w km 0+027 strona lewa umieszczenie znaku D-6,
- ✓ w km 0+047 strona lewa umieszczenie znaku A-11a + T-1 (20 m).
- ✓

#### **Oznakowanie poziome:**

- ✓ Wykonanie linii P-4, P-7c, P-10, P-14, P-19, P-20 i P-25.

Oznakowanie poziome projektowane wykonać w technologii grubowarstwowej.

Powierzchnia malowania: 135 m<sup>2</sup>.

**Urządzenia brd:**

- dedykowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych oznaczone na planach sytuacyjnych od LP 1 do LP 10.

Z uwagi na zły stan istniejących znaków drogowych przeznaczono je do likwidacji i zaprojektowano nowe oznakowanie.

**Znaki drogowe**

Standard i kolorystyka oznakowania powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) – Załącznik 1-4.

**Umieszczenie znaków**

Lokalizację projektowanego i istniejącego pionowego, poziomego oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa zaznaczono na załączonych planach sytuacyjnych.

---

**KARTA UZGODNIENÍ DO PROJEKTU STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI**

**RUCHU PN.:**

Przebudowa drogi gminnej K270357K w km od 0+005 do 0+365 w miejscowości  
Gorlice wraz z odwodnieniem.

ASYSTENT  
Wydziału Ruchu Drogowego  
KPP w Gorlicach

asp. szt. Mateusz Liana  
*nie wnoszę uwag*

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w GORLICACH  
z up. NACZELNIK  
Wydziału Ruchu Drogowego  
KPP w Gorlicach

asp. szt. Paweł Zawisław



**Urząd Miejski  
w Gorlicach**

IR.I.7226.56.2022

Gorlice, dnia 10.08. 2022 roku

**Pan Przemysław Bochenek  
Siary 230  
38-307 Sękowa**

**Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu**

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz.784 ), Urząd Miejski w Gorlicach z ramienia zarządcy dróg gminnych na terenie Miasta Gorlice po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania opinii do projektu stałej zmiany organizacji ruchu dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej K270357K ul. Słonecznej w km 0+005 do km 0+365 wraz z odwodnieniem w miejscowości Gorlice "

**opiniuje projekt bez uwag w zakresie dróg gminnych**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**INTERWENT**  
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

*Katarzyna Bożłowska-Grzelak*  
Katarzyna Bożłowska-Grzelak

Sporządziła: Barbara Serafin, Dział Inwestycji i Utrzymania Dróg tel. 18 35 51 253

*Barbara Serafin*

**2022**


**Ignacy  
Łukasiewicz**  
polski geniusz





**GORLICE**  
MIASTO ŚWIATEŁA

Urząd Miejski w Gorlicach  
Rynek 2, 38-300 Gorlice  
tel. 18 35 36 200, email: [um@um.gorlice.pl](mailto:um@um.gorlice.pl)








— Zakres opracowania

INWESTOR:		MIASTO GORLICE UL. RYNEK 2, 38-300 GORLICE				
Nazwa opracowania:		Przebudowa drogi gminnej nr 270357K w km od 0+005 do 0+365 w miejscowości Gorlice wraz z odwodnieniem				
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Gorlice	Powiat:	gorlicki	Województwo:	małopolskie
Część:	Projekt stałej zmiany organizacji ruchu				Skala:	1:10 000
Branża:	Drogowa				Podpis:	
Projektował:	Imię i Nazwisko: mgr inż. Przemysław Bochenek					
Nazwa rysunku:	Orientacja				Nr rysunku:	1
Data:	Gorlice, sierpień 2022 r.					








INWESTOR:			MIASTO GORLICE UL. RYNEK 2, 38-300 GORLICE				
Nazwa opracowania:			Przebudowa drogi gminnej nr 270357K w km od 0+005 do 0+365 w miejscowości Gorlice wraz z odwodnieniem				
Adres obiektu budowlanego:		Miejscowość:	Gorlice	Powiat:	gorlicki	Województwo:	małopolskie
Część:		Projekt stałej zmiany organizacji ruchu				Skala:	1:500
Branża:		Drogowa					Podpis:
Projektował:		Imię i Nazwisko: mgr inż. Przemysław Bochenek					
Nazwa rysunku:		Sytuacja - oznakowanie istniejące					W rysunku:
Data:		Gorlice, sierpień 2022 r.					











INWESTOR:		MIASTO GORLICE UL. RYNEK 2, 38-300 GORLICE				
Nazwa opracowania:		Przebudowa drogi gminnej nr 270357K w km od 0+005 do 0+365 w miejscowości Gorlice wraz z odwodnieniem				
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Gorlice	Powiat:	gorlicki	Województwo:	małopolskie
Część:	Projekt stałej zmiany organizacji ruchu				Skala:	1:500
Branża:	Drogowa					
Projekował:	Imię i Nazwisko: mgr inż. Przemysław Bochenek				Podpis:	
Nazwa rysunku:	Sytuacja - oznakowanie istniejące					
Data	Gorlice, sierpień 2022 r.				Nr rysunku:	2.3





INWESTOR:		MIASTO GORLICE UL. RYNEK 2, 38-300 GORLICE		
Nazwa opracowania: <b>Przebudowa drogi gminnej nr 270357K w km od 0+005 do 0+365 w miejscowości Gorlice wraz z odwodnieniem</b>				
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Gorlice	Powiat:	gorlicki
Województwo:			małopolskie	
Część:	Projekt stałej zmiany organizacji ruchu			Skala:
Branża:	Drogowa			1:500
Projektował:	Imię i Nazwisko: mgr inż. Przemysław Bochenek			Podpis:
Nazwa rysunku:				Sytuacja - oznakowanie projektowane
Data				Gorlice, sierpień 2022 r.
Nr rysunku:				3.1







