

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie placu zabaw w Bystrym  
ADRES INWESTYCJI : Bystry, gm. Giżycko  
INWESTOR : Gmina Giżycko  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko  
BRANZA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Wróbel. Kosztorysant - upr. bud SUW 1/98  
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Plac zabaw Bystry</b>					
<b>1</b>	<b>45340000-2</b>	<b>453-1 Roboty ogrodzeniowe</b>			
1	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych, z cokołem betonowym prefabrykowanym - malowane proszkowo w kolorze zielonym	m		
d.1	1804-12	110	m	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
2	KNR 2-02	furtka o szerokości 1 m, malowana proszkowo w kolorze zielonym	kpl.		
d.1	1808-08	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>452-3 Roboty drogowe</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	412,5	m <sup>2</sup>	412,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>412,500</b>
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	412,5	m <sup>2</sup>	412,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>412,500</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-01	412,5	m <sup>2</sup>	412,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>412,500</b>
6	KNR-W 2-	Nawierzchnie z płyt ażurowych 40x60x8cm	m <sup>2</sup>		
d.2	25 0407-03	412,5	m <sup>2</sup>	412,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>412,500</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wypełnienie otworów w płytach	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-03	123,75	m <sup>2</sup>	123,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,750</b>
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01	15	m	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>3</b>		<b>Mała architektura</b>			
9	KNR-W 7-	Montaż i przeniesienie oraz demontaż urządzeń zabawowych - zestaw po-	szt		
d.3	13 0401-01	ciąg i sprężynowiec 2 szt.	szt	3,000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10	KNR-W 2-	Montaż zestawu zabawowego	kpl.		
d.3	02 1220-05	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>