



A - A





8cm kostka betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stb. mechanicznie
10cm grunt stabilizowany cementem $R_{mf}=2,5\text{MPa}$
obsypka piaskowa
$\varnothing 40$ rura PEHD karbowana X-Stream
15cm warstwa podsypki wspierającej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

B - B



12x25cm opornik betonowy
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa B15 (C12/15)
8x30cm obrzeże betonowe
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa B15 (C12/15)



Jednostka projektowa:		Inwestor:	
 Biuro projektowe Justyna Łaskiewicz ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin tel. 512-140-151, 530-908-345 e-mail: p/projekt@op.pl		Zarząd Powiat Pabianickiego Ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice	
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń			
Typul rysunku: Szczegóły zjazdów		Stadium: MZ	
Projektował:		Data:	
mgr inż. Paweł Łaskiewicz SWK.0048/POOD/13		10.2022	
Opracował:		Skala:	
mgr inż. Justyna Łaskiewicz		1:50	
		Nr rysunku:	
		5.1	
		Nr strony:	