



A - A




B - B



8x30cm obrzeże betonowe
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ławka betonowa B15 (C12/15)

8cm kostka betonowa wiotropasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 słab. mechanicznie
10cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
obrypka piaskowa
Ø 40 rura PEHD karbowana X-Stream
15cm warstwa podsypki wspierającej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Jednostka projektowa:	Inwestor:
 Biurowisko projektowe Justyna Łaskiewicz ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin tel. 512-140-151, 530-908-345 e-mail: p/projekt@op.pl	Zarząd Powiat Pabianickiego Ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice
Nazwa inwestycji:	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	
Tytuł rysunku:	
Szczegóły zjazdów	
Stadium:	
PW	
Data:	
10.2022	
Projektował:	
mgr inż. Paweł Łaskiewicz	
SWK.0048/POOD/13	
Skala:	
1:50	
Opracował:	
mgr inż. Justyna Łaskiewicz	
Nr rysunku:	
5.1	
Nr strony:	