

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki”

Starszy Referent


Aleksandra Gębka

28.06.2023r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki


A. Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnień, a w szczególności:

- zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana)

dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki.

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia będzie służył Zamawiającemu do opisu zamówienia na roboty budowlane i powinien być kompletny z punktu widzenia tego celu, oraz zgodny z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.).



Szkic zakresu inwestycji (mapa z serwisu www.targeo.pl)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

B. Stan istniejący drogi i jej otoczenie

Droga wojewódzka nr 698 od km 2+761 do km 4+548

klasa drogi: G, 100 kN/oś

- ruch drogowy (stan wg GPR 2020)

Opis odcinka			Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych							
Pikietaż	Długość (km)	SDRR poj. Silnik. Ogółem	Motocykle	Sam. Osob. Mikro-busy	Lekkie sam. Cięż.	Sam. Ciężarowe bez. przycz. / z przycz.	Autobusy	Ciągniki rolnicze		
									pojazdów na dobę	
Pocz.	Kon.									
2,800	28,900	26,100	5792	50	4931	512	162	95	14	28

- przebieg: początek trasy przyjęto w km 2+761 (granica miasta Siedlce) a koniec trasy w km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną). Tereny przylegające do drogi na przedmiotowym odcinku to zabudowa jednorodzinna, występują również zakłady usługowe, składy budowlane, szkoła podstawowa i przedszkole. Na odcinku od km 2+761 do km 4+150 zlokalizowana jest zabudowa wsi Stok Lacki -Folwark, a na odcinku od km 4+150 do km 4+548 wsi Stok Lacki.
- rodzaj konstrukcja i stan nawierzchni, chodników i poboczy: nawierzchnia jezdni bitumiczna, chodnik szer. 1,5 m.b. z kostki brukowej po lewej i prawej stronie jezdni, oddzielony od jezdni rowami odprowadzającymi wody opadowe w kierunku rz. Helenka, chodniki lokalnie zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni. Pobocze z mieszanki kruszywa 0-31,5. Ogólny stan nawierzchni jezdni dobry, pobocza – stan średni.
- odwodnienie: rowy drogowe występują na całej długości odcinka, po części zamulone, miejscami występują przewężenia ze względu na sieć elektroenergetyczną zlokalizowaną w pasie drogowym. Inne urządzenia odwadniające to rowy kryte wraz ze studniami rewizyjnymi pod zatokami autobusowymi i skrzyżowaniami z drogami podporządkowanymi.
- w km 4+277 znajduje się czterowylotowe skrzyżowanie DW 698 (ul. Siedlecka) z drogą gminną 360814W str. L ul. Szkolna, str. P ul. Praga (w trakcie realizacji sygnalizacja świetlna na w/w skrzyżowaniu).
- Punkty charakterystyczne:

Lp.	Pikietaż	Charakterystyka
1	2+761	Stok Lacki, gmina Siedlce, powiat siedlecki
2	2+765	przepust rurowy 2x1,5 dł. 15 m
3	2+796	D42, D43 teren zabudowany Stok Lacki
4	2+955	L przystanek PKS
5	2+984	L skrzyżowanie z dr. o naw. bitumicznej ul. Dolina Helenki droga gminna 360825W Stok Lacki -Folwark
6	3+015	P przystanek PKS
7	3+160	P zjazd na dr. o naw. bitumicznej ul. Różana
8	3+255	L wiata PKS
9	3+300	L zjazd na dr. o naw. bitumicznej ul. Leśna; P przystanek
10	3+357	P skrzyżowanie z dr. gruntową, droga gminna 360810W Stok Lacki- Ujrzanów
11	3+480	L stacja LPG

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

12	3+480	L zjazd na dr. gruntową
13	3+765	L przystanek PKS
14	3+855	P wiata PKS
15	3+941	P skrzyżowanie z dr. o naw. bitumicznej Olszanka /36380W/ dr. powiatowa/Stok Lacki -Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka/ ul. Majowa
16	3+949	L zjazd na dr. gruntową ul. Zenona Stefaniuka
17	4+275	przepust ramowy 1,0x0,6 dł. 10,2 JN115511104
18	4+277	L Skrzyżowanie z dr. o naw. bitumicznej, droga gminna 360814W ul. Szkolna, P ul. Praga
19	4+358	L bariera długości 2 m koło szkoły
20	4+310	L przystanek PKS + zatoka
21	4+395	P przystanek z wiatą + zatoka
22	4+548	P zjazd na dr. gruntową ul. Wspólna

Na terenie miasta Siedlce po prawej stronie jezdni zlokalizowana jest droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0 m, a po lewej stronie ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m. Na odcinku od ok 4+418 do km 6+483 po oddaniu do użytkowania części drogi dla pieszych i rowerów wraz z kanalizacją deszczową, z którego wody opadowe i roztopowe odprowadzane są w kierunku rz. Helenka poprzez rowy, na terenie opracowania w okrasach dużych opadów i roztopów następuje podtapianie chodnika po stronie lewej i zalewanie pasa jezdni ze względu na małą przepustowość istniejącego systemu odprowadzania (mała średnica rur pod zjazdami oraz przewężenia w rejonie istniejącej infrastruktury energetycznej). Sytuacja wpływa negatywnie na korpus drogi, nawierzchnię jezdni i chodnika, a zwłaszcza na bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi połączenie istniejących dróg dla pieszych i rowerów oraz pozwoli na zachowanie ciągłości ruchu rowerowego poza jezdnią podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa.

C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym. Przebudowa drogi powinna obejmować:
 - budowę drogi dla pieszych i rowerów na wskazanym odcinku (proponowana strona prawa),
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - budowę przejść dla pieszych i rowerów w okolicy szkoły: na skrzyżowaniu DW 698 z drogą gminą 360814W str. L ul. Szkolna, str. P ul. Praga – na istniejącym przejściu dla pieszych oraz na istniejącym przejściu dla pieszych za szkołą w kierunku miasta Mordy
 - przebudowę drogi dla pieszych (proponowana strona lewa),
 - jeśli zajdzie potrzeba przebudowę zatok autobusowych, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z elementami planowanej przebudowy.
2. Konstrukcję nawierzchni drogi wojewódzkiej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), oraz poniższymi założeniami:
 - projektując konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić Katalog konstrukcji, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.mzdw.pl.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej (w szczególności jezdni, zjazdów, drogi dla pieszych i rowerów, zatoki autobusowej, nawierzchni na obiektach inżynierskich).
- o wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogową decyduje Zamawiający.

3. Skrzyżowania

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowaną lokalizację skrzyżowań drogi wojewódzkiej z istniejącym układem dróg publicznych.

W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania nowych skrzyżowań, Wykonawca zaprojektuje takie skrzyżowania po uprzednich ustaleniach z Zamawiającym co do zasadności ich budowy oraz parametrów.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i formy przebudowy istniejących skrzyżowań, a także do uzgodnienia zmian na każdym etapie projektowania.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz projektowanych i istniejących skrzyżowań wraz ze skrzyżowaniami poprzedzającymi z każdej strony zakres inwestycji.

4. Pola widoczności

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowiązek przedstawić do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami widoczności zgodnie z Działem III Rozdziałem 6 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz zgodnie z wytycznymi (WR-D) rekomendowanymi przez ministra właściwego ds. transportu.

5. Drogowe obiekty inżynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywać: remont, przebudowę, rozbudowę, rozbórkę bądź budowę nowych obiektów, z uwzględnieniem oceny ich stanu technicznego, zaleceń przeglądów obiektów oraz uwarunkowań terenowych i projektowych z uwzględnieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy obciążenia odpowiedniej dla klasy drogi.

Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, zarządcą linii kolejowej, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć wojskową klasę obciążenia (klasy MLC) dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów kołowych i gąsienicowych zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.).

6. Obsługa terenów przyległych

Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować zgodnie z przepisami.

Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej.

Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe (w szczególności decyzje wydane na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

przestrzennego). Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejących zjazdów.

Analiza winna zostać wykonana na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek ewidencyjnych, na których przewiduje się realizację dróg wojewódzkich oraz działek przyległych do projektowanego pasa drogowego.

Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do dróg wojewódzkich z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

7. Zastosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz terenów przyległych, wydane przez właściwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznic na rysunkach przedstawiających rozwiązania projektowe.
Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstępstwa od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym.
8. Kolizje z infrastrukturą
Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu.
Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp.
W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu.
Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji).
Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi i rozwiązań projektowych ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką należy kierować się zasadą optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu.
Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbiórki i budowy) urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną drogą.
W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. W przypadku obcych sieci Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację z podziałem na elementy wykonane przed i po roku 2003.
9. Odwodnienie
Rozwiązania projektowe odwodnienia drogi należy przyjąć jako powierzchniowe z ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych, ewentualnie kanalizację deszczową w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami:
 - optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń;
 - należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym zabronione jest stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni;
 - kształt zbiornika należy dostosować do granic działek ewidencyjnych, przy zastosowaniu zasady minimalizacji zajętości terenu i uzgodnić z Zamawiającym;

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548

(zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb odwodnienia drogi wojewódzkiej, ograniczając korzystanie z obcych urządzeń podczas zrzutu wód do odbiorników.

Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki zrzutu wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów zewnętrznych.

Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o plany warstwicowe dróg i skrzyżowań.

10. Urządzenia ochrony środowiska i zieleni

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy.

Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowaną drogą oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Zamawiającego uzyskać opinię odpowiednich gmin.

Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania.

Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizację tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych.

11. Rozwiązania związane z utrzymaniem stałej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narażonych na uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych gabarytach należy wyposażać w gniazda uniwersalne. Typ – rodzaj przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. Gniazdo powinno posiadać komorę mocującą oraz śruby dokręcające słupkę w gnieździe.

12. Sygnalizacja świetlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę sygnalizacji świetlnej, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu.

Program sygnalizacji świetlnej jest elementem stałej organizacji ruchu.

Warunki techniczne do budowy sygnalizacji świetlnej:

- Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi lub podwójnymi, mocowane bezpośrednio na masztach. Maszty należy wykonać z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych inną techniką posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymałości.
- Konstrukcję wsporcze należy lokalizować w gniazdach uniwersalnych umożliwiających łatwy demontaż uszkodzonej infrastruktury.
- Stosować typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS lub MSŁ. Nie dopuszcza się mocowania latarń na konstrukcjach obcych użytkowników (np. słupach energetycznych, telefonicznych lub oświetleniowych).
- Połączenie pomiędzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami wykonać w formie jednej lub więcej pętli kabla YKSY 48 x 1,5 mm² z min. 20% zapasem żył. Wprowadzenie kabli do latarń sygnalizacyjnych na masztach przy użyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnękach masztów. Kable układać w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilości rur średnicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod jezdniami, studzienki kablowe zastosować również przy mufach pętli indukcyjnych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze należy układać na głębokości 0.7m w trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze względów eksploatacyjnych oraz z uwagi na kolizje kable należy układać w rurach ochronnych miękkich średnicy 110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych śr. 110 mm w przeciskach pod jezdniami i wjazdami. Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 00 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kable należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Nie zaleca się wciąganie do jednego przepustu więcej niż dwóch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy masztach i sterowniku pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla długości 3,5 m na każdym podejściu. Kabel sygnalizacyjny powinien zapewniać dwustronne zasilanie każdego sygnalizatora, tworząc pętlę zaczynającą i kończącą się na sterowniku. Po ułożeniu należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabli energetycznych induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m.
- Stosować sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i możliwości ich zastosowania, detekcja dla pieszych i rowerzystów przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym, w układzie styków normalnie zwartych, z podświetlanym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystów za pomocą detektorów termowizyjnych. Roboty związane z detekcją pieszych i rowerzystów wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulującym m.in. wymagania techniczne dla sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- Dla akomodacji kołowej stosować wideodetekcję lub pętle indukcyjne zgodnie z algorytmami sterowania.
- Ochrona przeciwporażeniowa poprzez ekwipotencjalizację konstrukcji i osłon urządzeń. Jako przewód wyrównawczy należy ułożyć wzdłuż kabli sygnalizacyjnych na całej długości przewód DY 10 mm² łącząc go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji świetlnej, punktami PE szafki rozdzielczej i sterownika.
- Projekt stałej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodnić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej wraz z projektem organizacji ruchu uzgodnionym w DNiI UM WM należy złożyć do zaopiniowania w MZDW.

13. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich usytuowanych w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez MZDW w Warszawie.
Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikać z warunków określonych w przepisach dotyczących organizacji ruchu drogowego. Jeżeli stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione, Wykonawca powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o odstąpienie od warunków technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548

(zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

W procesie projektowym należy dążyć do rozwiązań, które nie będą wymagały lub będą ograniczały stosowanie barier ochronnych, przy czym należy uwzględnić podstawową zasadę stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę.

Przepusty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ich główce były wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno być jak najmniejsze.

Barьеры ochronne należy stosować, gdy w otoczeniu obiektów inżynierskich znajdują się obiekty lub przeszkody stałe, zagrażające uczestnikom ruchu oraz gdy różnica wysokości pomiędzy krawędzią korony drogi, a poziomem przyległego terenu, w tym poziomem dna cieku wodnego jest większa niż 3,50 m i nachylenie skarpy jest większe niż 1:3. Informacje o otoczeniu obiektów inżynierskich, na temat różnicy wysokości, nachylenia skarpy powinny być podane w projekcie stałej organizacji ruchu.

W przypadku konieczności zastosowania barier ochronnych, projektant powinien określić cechy funkcjonalne wspomnianych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o przeprowadzoną analizę drogi wojewódzkiej i jej otoczenia. Zaprojektowane bariery ochronne powinny spełniać wymagania normy EN 1317 i być zgodne z warunkami technicznymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich. Dane dotyczące zastosowanych barier ochronnych (cechy funkcjonalne, długości odcinków początkowych, końcowych, przejściowych) powinny być podane na planie sytuacyjnym projektu stałej organizacji ruchu.

14. Oświetlenie

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z Zamawiającym oraz z Gminą, na terenie której oświetlenie będzie wykonywane. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę oświetlenia.

15. Kanały technologiczne w drogach zarządzanych przez MZDW

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę, o ile istnieje taka konieczność, kanałów technologicznych wg poniższych wytycznych:

- i. Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) na całym odcinku drogi objętym projektem budowy/przebudowy w profilu podstawowym opisanym w Rozporządzeniu.
- ii. W przypadku gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby, lub w innych przypadkach uwzględniających rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gęstość zaludnienia oraz plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza się wykonanie profilu minimalnego.
- iii. Przekrój kanału technologicznego KTu:
 - trzy rury światłowodowe
 - jedna rura mikrokanalizacji
 - jedna rura osłonowa (na potrzeby linii energetycznych)
- iv. W przypadku przekroczeń kanalizacji przez przeszkodę (skrzyżowania dróg, zjazdy, cieki wodne, rowy) należy zastosować przekrój KTp:
 - dwie rury osłonowe, w tym w jednej należy zainstalować trzy rury światłowodowe i jedną rurę mikrokanalizacji.
- v. Profil minimalny KTu:
 - jedna rura światłowodowa

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- jedna rura mikrokanalizacji
- jedna rura osłonowa.
- vi. W ciągach kanalizacji należy zastosować studnie kablowe.
- vii. Minimalna głębokość posadowienia:
 - 0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi (dla górnej powierzchni rury ochronnej)
 - i jednocześnie nie mniej niż 1,0m poniżej projektowanej niwelety,
 - 0,8m poniżej najniższej rzędnej dna przy przejściu przez rów lub ciek wodny
 - 1m poniżej nawierzchni pozostałych elementów pasa drogowego.

Wytyczne szczegółowe wykonania:

1. Rury osłonowe

W przekroju KTu należy zastosować rury HDPE 125/108.

W przekroju KTp należy zastosować rury HDPEp 125/7,1mm.

Kolor: czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego.

2. Mikrokanalizacja

Do budowy mikrokanalizacji należy wykorzystać rurę HDPE z preinstalowanymi mikrorurkami (7 sztuk) do bezpośredniego układania w ziemi. Z obu stron mikrorurki należy zaślepić zatyczkami.

Co ok. 1km lub w miejscu, gdzie można spodziewać się dołączenia innych kanałów technologicznych oraz w miejscach o częstych załamaniach trasy należy, wyłącznie w studniach, wykonać łączenie mikrorurek. Należy wykonać to złączkami wytrzymałymi pneumatycznie do min. 15 bar.

3. Rury światłowodowe

Należy zastosować rury HDPE 40 /3,7mm.

Połączenie rurociągów wykonać złączkami skręcanymi, wykonać wyłącznie w studniach.

Po zakończonym montażu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową każdej z rur.

Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych:

- Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości $\geq 940 \text{ kg/m}^3$
- Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m^2
- Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur z warstwą poślizgową.
- Kolor: czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego

4. Studnie teletechniczne

Należy wybudować studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2 zabezpieczone pokrywą z zamkiem zasuwowo-ryglowym.

Wejście kanalizacji do studni należy uszczelnić pianką poliuretanową.

5. Ułożenie:

Taśmę ostrzegawczą o szerokości $200 \pm 10 \text{ mm}$ i grubości co najmniej $0,3 \text{ mm}$ w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić nad ciągiem kanału technologicznego w połowie głębokości ich ułożenia, zaś taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości $200 \pm 10 \text{ mm}$ i grubości co najmniej $0,5 \text{ mm}$ w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej $0,1 \text{ mm}$, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić bezpośrednio nad ciągiem kanału technologicznego. Taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną należy łączyć i kończyć w studniach kablowych.

Zamiast taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej można ułożyć nad ciągiem kanału technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.

6. Zabezpieczenie skrzyżowań kanału z inną infrastrukturą techniczną

Skrzyżowania z kablami niskiego i średniego napięcia należy zabezpieczyć poprzez nałożenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o długości 3m.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

Skrzyżowania z gazociągami, kanalizacją ściekową, wodociągami oraz rurami drenażowymi należy wykonać poprzez ułożenie nowego ciągu w rurach zabezpieczających typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyżowań wykonać zgodnie z normami branżowymi.

D. Przebieg procesu projektowego

1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację umowy.

W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane przez właściwy organ;
- wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek w granicach przedsięwzięcia;
- informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
- informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi wojewódzkiej;
- informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie projektowanej drogi;
- wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką;
- wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy;

2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych opracowań pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.

W szczególności Wykonawca wykona:

2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego

- 2.1.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych**
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu inwentaryzację urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać również lokalizację punktów użyteczności publicznej (np. placówek oświatowych, szpitali, kąpielisk, kościołów, cmentarzy, skupisk handlu i usług).

Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania zinwentaryzowanych obiektów. W ramach inwentaryzacji należy dokonać oceny wizualnej wraz z dokumentacją fotograficzną takich elementów jak: słupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantów, włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nośności.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

Wykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich o konieczności zgłoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych elementów.

Inwentaryzację sieci należy dokonać w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy o drogach publicznych z podziałem na sieci wykonane przed i po 2003 roku.

Wykonawca dokumentacji ma obowiązek wystąpić o warunki przebudowy istniejących sieci do Gestorów tych sieci. Kopię warunków należy umieścić w Tomie IB – Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunków przebudowy, kopię należy bezzwłocznie przekazać Mazowieckiemu Zarządowi Dróg.

Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Rejonu Drogowego o informację na temat stanu przepustów i obiektów mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dokonania przeglądu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie inwestycji

2.1.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojazdów do działek

Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i MZDW zobowiązany jest wykonać komisijną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojazdów do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu nr 1, do którego należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów i dojazdów.

Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu, obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy.

Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w przypadku bram – w ich świetle. W ramach inwentaryzacji zjazdów należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów projektowych.

2.1.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w projektowanym pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu. Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania zieleni wysokiej i krzewów, z wyszczególnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.

Ponumerowane drzewa należy przedstawić w formie tabeli (formularz nr 6).

W ramach inwentaryzacji zieleni należy zweryfikować występowanie karp po usuniętych drzewach. W projekcie wykonawczym należy uwzględnić ich usunięcie.

2.1.4. Stan techniczny istniejących urządzeń i obiektów

Wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny stanu technicznego istniejących urządzeń i obiektów w projektowanym pasie drogowym.

W przypadku występowania w bezpośrednim otoczeniu pasa drogowego urządzeń i obiektów mających wpływ na dobór rozwiązań projektowych drogi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownej informacji na temat tych urządzeń i obiektów.

Ocenę stanu technicznego i inne informacje należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem lokalizacji.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

Ocenę stanu technicznego urządzeń i obiektów należy aktualizować w trakcie realizacji umowy.

2.2. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża

2.2.1 Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji w oparciu o wszelkie obowiązujące w okresie realizacji umowy przepisy.

2.2.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich są niezbędnym elementem dokumentacji projektowej w przypadku budowy nowych bądź przebudowy istniejących obiektów inżynierskich.

2.3. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i płynących, istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej na obszarach przyległych do projektowanej drogi.

Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i zawierać:

- lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną;
- poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód;
- lokalizację zlewni;
- wskazanie właściciela urządzenia;
- opis stanu technicznego urządzeń;
- wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie do funkcjonowania urządzenia;
- informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia drogi;
- informacje nt. zagrożeń mogących powstać po rozbudowie drogi.

Istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów projektowych wraz z naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar należy wykonać w rozstawie 20 m.

Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce zrzutu wód z pasa drogowego i w tym zakresie ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych.

2.4. Mapa do celów projektowych

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych w początkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania całego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celów projektowych:

- mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie odstępstwa od tej skali należy uzgodnić z Zamawiającym;
- pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej;
- na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności;
- na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść;
- na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd.;
- na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszą być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiązek dokonania prawnego ustalenia granic;
- W ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa drogowego;

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- w przypadku, gdy PODGiK prowadzi mapę zasadniczą w postaci nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektów na mapie i przekazanie jej do MZDW w układzie 2000;
- w przypadku, gdy PODGiK prowadzi dla danego obszaru mapę w postaci hybrydowej, należy doprowadzić do wektoryzacji wszystkich obiektów;
- na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, odległość między przekrojami nie większa niż 20 m. Przekroje należy dogłębić w miejscach charakterystycznych – takich jak przechyłki, zmiany pochyłeń poprzecznych, wierzchołki łuków pionowych;
- na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w przypadku rowów należy pomierzyć dno rowu, przeciwskarpy oraz wrysować kierunki spływu;
- na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojazdami wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca rury przepustu;
- na mapie należy umieścić całą zieleni wysoką;
- na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia;
- na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem kierunków zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych;
- na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
- na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji należy wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieścić skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności;
- w przypadku braku czytelności mapy Zamawiający zezwoli na częściowe pominięcie jej elementów takich jak rzędne wysokościowe lub linie rozgraniczające z MPZP;
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej;
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową mapy do celów projektowych złożoną do formatu A-4;
- Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu mapę do celów projektowych oraz każdą jej zaktualizowaną wersję niezwłocznie po sporządzeniu;
- Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych;
- mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego, a w przypadku działek których wielkość/kształt wykracza poza wskazany wyżej pas, mapą do celów projektowych należy objąć całą powierzchnię tych działek;
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zarówno wersja papierowa złożona do formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD powinny posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobu przez właściwy ośrodek.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

3. Wstępne rozwiązania projektowe

W terminie nie później niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na wstępnej mapie do celów projektowych (mapie zasadniczej uzupełnionej o aktualne pomiary wysokościowe i elementy aktualnego zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstępne propozycje projektowe drogi i branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania warunków zarządców dróg, kolei, cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, i przedstawić Zamawiającemu swoją opinię odnośnie do możliwości ich uwzględnienia.

W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania materiałów niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu podjęcia dalszych ustaleń.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, które są niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań.

Wstępne rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na spotkaniu roboczym, które odbędzie się nie później niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy. Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy (**i zwołanie I Rady Technicznej**).

4. Udział społeczeństwa w procesie projektowym

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu stosownych ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporządzenia protokołu z tych spotkań.

W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na temat możliwości ich uwzględnienia. Zmiany mogą być dokonane po ich uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.

5. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował Rady Techniczne i Spotkania koordynacyjne, w których udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców kolei, zarządców dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu. Skład uczestników zebrań będzie każdorazowo ustalany w zależności od potrzeb.

Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Radach Technicznych będzie sporządzał **Zamawiający** i przysyłał je wszystkim obecnym na naradzie.

Przed każdą Radą Techniczną Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom Rady rozwiązania projektowe, które będą na Radzie prezentowane.

Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przed terminem Rady. Nie należy przekazywać uczestnikom Rady materiałów nie omówionych uprzednio z Zamawiającym.

Rady Techniczne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Przewiduje się co najmniej jedno posiedzenie Rady Technicznej.

5.1. Spotkania koordynacyjne

Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbędzie się w terminie – **do 21 dni od dnia podpisania umowy.** Celem spotkania będzie omówienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii dotyczących realizacji umowy oraz przedstawienie wstępnych propozycji projektowych przez Wykonawcę, tj.:

- dokumentacji fotograficznej drogi i jej otoczenia;
- informacji o przeznaczeniu terenu w mpzp oraz innych dokumentach planistycznych;
- innych materiałów uzyskanych do momentu spotkania koordynacyjnego;
- przekazanie przez Zamawiającego istotnych dodatkowych informacji bądź materiałów, ewentualna korekta założeń przyjętych w niniejszej specyfikacji.

5.2. Rada Techniczna

Pierwsza Rada Techniczna odbędzie się w terminie – **do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.** Celem Spotkania będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy oraz ustaleniami ze spotkań z Zamawiającym.

Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez uczestników Spotkania, w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie Technicznej zgromadzonych danych i materiałów wyjściowych do projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba.

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów.

Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą.

5.3. Dodatkowe rady techniczne i kolejne spotkania koordynacyjne/robocze

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się dodatkowe Rady Techniczne, których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikać będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą w ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek stawienia się w ciągu **5 dni** od poinformowania go (również telefonicznie) o konieczności spotkania.

Cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikać będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania.

6. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno – budowlanymi

Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku możliwości wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania dokumentacji projektowej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548

(zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

niezgodnie z przepisami, Zamawiający dopuszcza wystąpienie o odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych.

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od przepisów techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstąpienia oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstąpienie.

W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstąpienie od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu.

7. Uzgodnienia i opinie

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy. W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną opinią w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i uzgodnień w toku procesu projektowego. **Dokumenty te muszą być ważne co najmniej przez okres 3 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej.**

Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji.

Wykonawca uzyska od Zamawiającego:

7.1 uzgodnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych; (*)(**)

7.2 uzgodnienie dla rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich - o uzgodnienie należy wystąpić równoległe z wystąpieniem o uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych; (*)(**)

7.3 uzgodnienie w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczegółów konstrukcyjnych - o uzgodnienie należy wystąpić po uzyskaniu uzgodnień o których mowa w punktach 7.1 i 7.2 (*)

7.4 zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu stałej organizacji ruchu - o zatwierdzenie należy wystąpić po uzyskaniu wszystkich innych wymaganych uzgodnień i opinii Zamawiającego.

(*) – uzgodnienia i opinie, o które Wykonawca zobowiązany jest wystąpić równoległe, składając odrębne wnioski i załączając do każdego z wniosku stosowne opracowania projektowe

(**) – załączniki przedstawiające rozwiązania projektowe podlegające uzgodnieniu muszą obejmować wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

(***) – załączniki powinny obejmować rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich wraz z projektem zagospodarowania terenu w części dotyczącej tych obiektów oraz przekroje poprzeczne i podłużne

8. Decyzje administracyjne

Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie każdego wniosku odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowią będą załączniki do wniosku, wskazując planowany termin złożenia wniosku. **Powyższe wystąpienie do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest skierować w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku do właściwego organu.** Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu wniosku i przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia wniosku o poszczególne decyzje administracyjne.

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową realizację procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest monitorować przebieg postępowań administracyjnych prowadzonych przez poszczególne organy, brać czynny udział w każdym stadium tych postępowań i na bieżąco informować Zamawiającego o ich przebiegu.

W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym załączników do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym w formie pisemnej, przed złożeniem do organu, zakres uzupełnień i zmian.

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie przedstawić Zamawiającemu własną opinię odnośnie do zgodności wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, przepisami prawa, konieczności wniesienia odwołania czy skargi.

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności złożenia odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć odwołanie lub skargę do właściwego organu w imieniu Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia Zamawiającemu i uzyskaniu jego stanowiska odnośnie do akceptacji treści wystąpienia.

E. Skład dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża

Dokumentację geotechniczną i ocenę gruntów podłoża należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża będzie stanowić część dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

Przy sporządzaniu tej dokumentacji należy uwzględnić zapisy odrębnych punktów niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację geotechniczną i ocenę gruntów podłoża w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną treść załączników w wersji papierowej i elektronicznej, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej, po zakończeniu tej procedury.

2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji o ile będzie ona wymagana. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym między innymi niżej wymienione.

2.1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zakresie wynikającym z przepisów.

Zastrzeżenie – mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś linie ograniczające teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać naniesione w sposób nie budzący wątpliwości co do ich położenia.

2.2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy sporządzić w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko również na wskazanie Zamawiającego.

Zawarte w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować wariantowe sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim, na co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do raportu, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości,

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki
zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia raportu do organu.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarzu każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

3. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę wodnoprawną dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarzu każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

4. Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Wykonawca jest zobowiązany wystąpić ze zgłoszeniem robót budowlanych oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego zaświadczenie o braku sprzeciwu. Załączniki do zgłoszenia inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt zgłoszenia robót budowlanych wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia zgłoszenia. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu wypełnione Formularze nr 2, 3 i 4 stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do zgłoszenia, w tym między innymi niżej wymienione.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do zgłoszenia w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania w szczególności następujących prac:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548

(zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- uzyskania wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania, decyzji administracyjnych i uzgodnień pozwalających wykonać roboty budowlane;
- przygotowania w niezbędnym zakresie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntów podłoża;
- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych koniecznych dla rozpoczęcia i prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy (ustawa Prawo budowlane);
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robót;
- opracowanie zbiorczego przedmiaru robót;
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego).

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:

- a. Dokumentacja budowlano-wykonawcza 4 egz.,
- b. pozostałe opracowania projektowe 4 egz.

Zapis elektroniczny całej dokumentacji – płyta CD (3 szt.) odpowiednio w formatach:

- a. rysunki – format .dwg, dxf i .pdf
- b. opisy – format .doc i .pdf
- c. tabele – format .xls, .ath i pdf
- d. projekty stałej organizacji ruchu – w formacie A3
- e. inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

Dokumentacja projektowa winna zawierać co najmniej:

I. Część opisową: opis techniczny

II. Część graficzną:

- a. orientacja w skali 1:10 000 lub 1:25 000
- b. sytuacja w skali 1:500 na mapie zasadniczej
- c. profil podłużny w skali 1:500/50
- d. przekroje normalne w skali 1:50
- e. przekroje poprzeczne w skali 1:100
- f. szczegóły rozwiązań.

5. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać dla rozwiązań projektowych drogi zatwierdzonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przedłożyć Marszałkowi Województwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia po uzyskaniu ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać na arkuszach w formacie A3.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6 egzemplarzy każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.

6. Projekt techniczny

Projekt techniczny powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt techniczny odrębnie dla każdej z branż.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu rozbiórki elementów drogi, w tym:

- nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszyw,
- chodników z płyt betonowych i kostki,
- krawężników i obrzeży betonowych,
- elementów odwodnienia i ścieków, studzienek kanalizacyjnych i przepustów drogowych,
- barier stalowych, znaków drogowych i tablic.
- ogrodzeń,
- elementów przeznaczonych do rozbiórek poszczególnych branż.

Wykonawca winien umieścić w opisie zapis, że projekt rozbiórek ma charakter pomocniczy.

Projekt techniczny każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w **6 egzemplarzach**, przy czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków).

F. Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia. Zamawiający w ciągu 14 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów umowy.

W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1. następującą kolejność wykonania opracowań projektowych i zdarzeń:
 - zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa w niniejszej specyfikacji;
 - dokonanie pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o których mowa w niniejszej specyfikacji;
 - wykonanie charakterystyki wód, o której mowa w niniejszej specyfikacji;
 - wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntów podłoża;
 - sporządzenie mapy do celów projektowych;
 - wykonanie załączników do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana) z wyszczególnieniem wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ewentualnego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;
 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 - wykonanie załączników do wniosku o zgodę wodnoprawną;
 - złożenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej;
 - wydanie zgody wodnoprawnej;
 - wykonanie dokumentacji projektowej;
 - wykonanie projektu rozbiórki;
 - przygotowanie materiałów do zgłoszenia;

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- dokonanie zgłoszenia dokumentacji projektowej do organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 - wydanie zaświadczenia o braku zgłoszenia sprzeciwu;
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej z wyszczególnieniem terminu na uzyskanie niezbędnych opinii i terminu zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 - wykonanie projektu technicznego;
 - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
2. terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i zdarzeń, o których mowa w punkcie 1;
 3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące poszczególnych opracowań projektowych, o których mowa w punkcie 1 – dotyczy instytucji zewnętrznych i Zamawiającego;
 4. terminy postępowań administracyjnych oraz przewidywane terminy na uprawomocnienie/ostateczność decyzji administracyjnych;
 5. terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym;
 6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na przeprowadzenie ewentualnych spotkań ze społeczeństwem.

Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 dnia. Bez względu na datę złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu złożenia harmonogramu.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o aktualności harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić zweryfikowany harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram, w tym również na polecenie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram obejmujący zarówno terminy zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym harmonogramie.

G. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy **w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy**.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem.
3. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczególne organy administracyjne w niżej podanych okresach:
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana) – 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu
 - zgoda wodnoprawna – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu
 - pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do organu.
4. W przypadku niewydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym terminie, termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie.

H. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w wersji

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.

2. Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w niniejszej Specyfikacji. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią).
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych.
4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
 - rysunki – format .dwg i .pdf
 - opisy – format .doc i .pdf
 - tabele – format .xls i .pdf
 - kosztorysy – format .xls i pdf
 - inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje.
6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.
7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.
8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia:
 - oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych;
 - oświadczenie o wzajemnej zgodności specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych;
 - oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych;
 - oświadczenie odnośnie do zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową;
 - oświadczenie odnośnie do zgodności dokumentacji projektowej z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji;
 - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
9. Wymagania odnośnie do formy opracowań projektowych
 - należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji;
 - nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań projektowych podlegających odbiorowi;
 - przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, dokumentacja projektowa, powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp.;

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia.

10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt.

W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrębnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa Wykonawca.

I. Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie opracowania projektowego, które podlega odbiorowi częściowemu, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz ocenie spełnienia innych wymogów przewidzianych umową. Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy i spełnienia pozostałych wymagań umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych i spełnienia pozostałych wymagań umowy, dokona odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania tego odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego (sporządzonego wg wzoru formularza nr 9).

2. Odbiór przedmiotu umowy

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.

Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować protokół odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie do odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

J. Płatności

Zamawiający przewiduje płatność za wykonaną i odebraną dokumentację projektową w dwóch etapach:

- 40% wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej na podstawie podpisanego obustronnie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy;

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

- 60% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy.

K. Ogólne wymagania dla Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową;
- przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;
- działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie;
- zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inventaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych;
- za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inventaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

2. Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi;
- przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów;
- zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji;
- zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów;
- przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych;
- pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę;
- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
- dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy;
- do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych);
- zastosować w projekcie budowlanym materiały budowlane, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej;
- do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych;
- do bezzwłocznego wyrażenia stanowiska w odniesieniu do przesyłanych przez Zamawiającego wniosków dot. lokalizacji sieci w pasie drogi wojewódzkiej i lokalizacji zjazdów z drogi wojewódzkiej w zakresie wystąpienia ew. kolizji wnioskowanych elementów z rozwiązaniami projektowymi dla rozbudowy drogi wojewódzkiej.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+761 (granica m. Siedlce) do km 4+548 (zjazd na ul. Wspólną) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki

3. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania dokumentacji projektowej, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (np. niewłaściwe spadki odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo dokumentacji projektowej od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem

a projektantem lub braki w dokumentacji uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. **Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do dokumentacji projektowej oświadczenie o sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej**, nawet w przypadku uzyskiwania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno-budowlanej obowiązku sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne.

4. Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennej dokumentacji projektowej i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej na zasadzie rękojmi (art. 638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności harmonogramu oraz czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych **3 miesięcy od daty sporządzenia raportu**.

Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza nr 5 odrębnie dla każdej branży (br. drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). **Wykonawca jest zobowiązany dostarczać raporty co miesiąc, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca. Do raportów należy załączać kopie wszystkich wystąpień do poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.**

