
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego Gmachu Elektrotechniki
ADRES INWESTYCJI : ul. Koszykowa 75, 03-236 Warszawa
INWESTOR : Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny
ADRES INWESTORA : Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Szyszko
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

Poz. 1 "Oczyszczenie podłoża dachu" została uwzględniona jako analogia KNR AT-23 0101-01 "Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża"

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT POKRYCIA	1	4

PRZEMMIAR ROBÓT

Politechnika Warszawska remont pokrycia _PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	453, 454	REMONT POKRYCIA			
1	KNR AT-23	Oczyszczenie podłoża dachu	m ²		
d.1	0101-01				
	analogia				
		(32,60*5,60)/cos(9)	m ²	184,84	
		(3,35*2,80)/cos(5)	m ²	9,42	
		(23,35*9,60)/cos(5)	m ²	225,02	
		(10,4*0,90)/cos(5)	m ²	9,40	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	428,68	
		poz.1A*5% <wywinięcie na attyke oraz kominy>	m ²	21,43	
				RAZEM	450,11
2	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną.	m ²		
d.1	0519-04				
	analogia				
		450,11*10%	m ²	45,01	
				RAZEM	45,01
3	KNR AT-27	Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające	m ²		
d.1	0301-05				
	analogia				
		poz.1 <powierzchnia pokrycia>	m ²	450,11	
				RAZEM	450,11
4	KNR-W 4-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową PYE PV 250 S52	m ²		
d.1	0519-01				
	analogia				
		poz.1 <powierzchnia pokrycia>	m ²	450,11	
				RAZEM	450,11