

**Załącznik nr 6 do SWZ**  
**Załącznik nr 1 do umowy**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 na terenie gminy Puck w podziale na 3 części**”
2. Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości nawierzchni dróg na terenie Gminy Puck z podziałem na części na warunkach określonych w umowie w następujących miejscowościach:

**Część 1** – Bładzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Mrzezino, Rzucewo, Smolno, Sławutowo, Sławutowko, Rekowo Górne, Osłonino, Żelistrzewo, Połchowo, Połczyno, Widlino

**Część 1 obejmuje około:**

- 50 godzin odśnieżania,
- 700 godzin odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą
- 20 godzin odśnieżanie sprzętem typu „fadroma”
- 50 godzin odśnieżanie i posypywanie chodników sprzętem o masie do 3,5t
- 20 godzin odśnieżanie i posypywanie parkingu Urzędu Gminy Puck w Pucku do godz. 7.00 rano.

**Część 2** – Darzlubie, Domatowo, Domatówko, Mała i Wielka Piaśnica, Mechowo, Leśniewo, Zdrada

**Część 2 obejmuje około:**

- 100 godzin odśnieżania,
- 800 godzin odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą
- 50 godzin odśnieżanie sprzętem typu „fadroma”
- 50 godzin odśnieżanie i posypywanie chodników sprzętem o masie do 3,5t

**Część 3** – Swarzewo, Gnieźdźzewo, Łebcz, Mieroszyno, Czarny Młyn, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia

**Część 3 obejmuje około:**

- 100 godzin odśnieżania
- 600 godzin odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą
- 20 godzin odśnieżanie sprzętem typu „fadroma”
- 50 godzin odśnieżanie i posypywanie chodników sprzętem o masie do 3,5t

**W sytuacji jeżeli trzeba będzie jednocześnie odśnieżyć i posypać mieszanką piasku z solą Zamawiający nie dopuszcza najpierw wykonanie usługi odśnieżania za pomocą nośnika wyposażonego w łyżkę odświeżającą a następnie posypanie mieszanką piasku z solą. Zakres ten należy wykonać jednocześnie używając pługopiaskarki.**

Opis stanu utrzymania dróg wymagany przez Zamawiającego, a konieczny do spełnienia przez Wykonawcę obejmuje:

- 1) Odśnieżanie nawierzchni zapewniające możliwość jej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem na całej szerokości i długości.
- 2) Usuwanie śliskości nawierzchni na całej jej długości i szerokości.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia skutecznych działań (zapewniając możliwość bezpiecznej eksploatacji nawierzchni zgodnie z przeznaczeniem) od momentu wystąpienia warunków zimowych przez cały okres ich trwania.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia skutecznych działań w ciągu max do 2 godzin (w zależności od oświadczenia Wykonawcy zgodnie ze złożoną przez niego ofertą) licząc od momentu powiadomienia.

2. Nawierzchnie należy utrzymywać w taki sposób, aby nie uległy one zniszczeniu. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania śliskości poprzez posypywanie nawierzchni mieszanką piaskowo-solną 20%.
3. Wykonawca powinien posiadać mieszanki piaskowo-solne 20%, które powinny odpowiadać następującym proporcjom i normom:
  - 1) piasek 80%-wg normy PN-87/6774-04,
  - 2) sól (NaCl)20%-wg normy PN-86/C-84081/02.
4. **Zamawiający informuje, że może zlecać przeprowadzenie badań składu mieszanki piaskowo-solnej w laboratorium drogowym na koszt Wykonawcy.**
5. Zamawiający wyposaży Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w urządzenia pomiarowe typu GPS. Koszt abonamentu za sprzęt leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi nadajnika. Przekazanie urządzeń GPS nastąpi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Przekazanie i zwrot Zamawiającemu urządzenia GPS odbędzie się za pośrednictwem pracownika Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca w czasie realizacji usługi odpowiada za urządzenie GPS.
6. W przypadku nie dokonania zwrotu urządzenia GPS przez Wykonawcę zostanie wstrzymana przez Zamawiającego płatność za fakturę końcową. Operatorzy sprzętu muszą być wyposażeni przez Wykonawcę w telefony komórkowe. Wskazane wielkości nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości podanej szacunkowo przez Zamawiającego. Ilość godzin świadczonych usług, uzależniona będzie od stanu dróg oraz intensywności i długości opadów w okresie obowiązywania umowy.