

Tabela robót ziemnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G ul. Szkolnej
w m. Łęczyce w zakresie wykonania chodnika.

Tab.RZ.

		Pow. przekroju		Śred. pow. przekroj		Odległości	Objętości	
hm		W	N	W	N		W	N
		m2		m2			m	m3
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,2	0,4	0,2	0,4	0,1	6,2	2,5	0,7
2	7,4	0,4	0,0	0,4	0,0	10,2	3,7	0,2
3	17,6	0,3	0,0	0,4	0,0	15,6	6,9	0,0
4	33,2	0,6	0,0	0,6	0,0	18,2	10,2	0,0
5	51,4	0,6	0,0	0,5	0,0	23,1	11,8	0,9
6	74,5	0,5	0,1	0,5	0,0	44,9	22,0	1,8
8	119,4	0,5	0,0	0,6	0,0	27,9	15,6	0,0
9	147,3	0,6	0,0	0,6	0,0	33,5	18,4	0,0
10	180,8	0,5	0,0	0,6	0,0	24,2	13,3	0,0
11	205,0	0,6	0,0	1,3	0,0	26,8	34,0	0,0
12	231,8	1,9	0,0	1,2	0,0	26,7	32,0	0,0
13	258,5	0,5	0,0	0,6	0,0	25,4	14,2	0,0
14	283,9	0,7	0,0	1,5	0,0	17,5	25,6	0,0
15	301,4	2,3	0,0	1,4	0,2	20,7	29,8	4,3
16	322,1	0,6	0,4	0,9	0,5	22,3	19,4	10,3
17	344,4	1,1	0,5	1,0	0,4	18,3	19,0	7,3
18	362,7	1,0	0,3	1,8	0,2	11,7	20,5	1,8
19	374,4	2,5	0,0	1,5	0,1	28,0	42,8	3,4
20	402,4	0,5	0,2	0,5	0,3	30,5	14,6	8,5
21	432,9	0,4	0,3	0,4	0,4	14,9	6,6	6,1
22	447,8	0,4	0,5	0,5	1,0	15,4	8,3	14,8
23	463,2	0,6	1,4	0,6	0,9	25,1	15,1	21,3
24	488,3	0,6	0,3	0,6	0,3	25,2	14,6	7,8
25	513,5	0,6	0,3	0,6	0,3	24,9	13,9	6,7
26	538,4	0,5	0,2	0,5	0,2	25,0	12,8	5,0
27	563,4	0,5	0,2	0,7	0,9	24,9	18,2	21,7
28	588,3	1,0	1,5	1,0	1,6	15,0	14,3	24,2
29	603,3	0,9	1,7	1,4	1,8	19,5	27,7	35,7
30	622,8	1,9	2,0	1,3	1,2	12,3	15,4	14,9
31	635,1	0,6	0,4	0,6	0,3	25,7	15,4	6,9
32	660,8	0,6	0,1	0,6	0,1	10,8	6,6	0,8
33	671,6	0,6	0,0	0,7	0,0	12,5	8,9	0,5
34	684,1	0,8	0,0					
Razem:						534,0	205,6	