

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Strzelce Opolskie - ogrodzenie + okna					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31 d.1 0818-05	Rozebranie ogrodzeń w ramach z kątownika	m		
		27,1	m	27,100	
				RAZEM	27,100
2	KNR 2-25 d.1 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
		4,8*1,6	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
3	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	kpl.		
		Krotność = 9	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5	KNR 4-04 d.1 0101-04	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - cokół ogrodzenia (rozebranie cokołu - 20 cm poniżej poziomu terenu)	m ³		
		0,29*0,7*27,1	m ³	5,501	
				RAZEM	5,501
6	KNR 4-04 d.1 0101-04 analogia	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - wykucie otworów pod fundamenty słupków	m ³		
		0,3*0,3*0,9*17	m ³	1,377	
				RAZEM	1,377
7	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz.5+poz.6	m ³	6,878	
				RAZEM	6,878
8	KNR 4-04 d.1 0101-04 analogia	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - wykucie otworów pod fundamenty słupków	m ³		
		0,3*0,3*0,9*11	m ³	0,891	
				RAZEM	0,891
9	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		poz.7	m ³	6,878	
				RAZEM	6,878
10	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	6,878	
		poz.7		RAZEM	6,878
11	d.1 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu betonowego	t		
		poz.7*2,4	t	16,507	
				RAZEM	16,507
12	KNR 2-31 d.1 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 16x16x8 na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem do ponownej zabudowy	m ²		
		0,2*2	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
13	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
2 Dostawa i montaż ogrodzenia wraz ze słupkami i fundamentami pod słupki					
14	KNR 2-31 d.2 0702-03	Słupki, do przęseł ogrodzenia systemowego panelowego, 80x80 mm, dł.2600, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, na fundamencie betonowym	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
15	KNR 2-02 d.2 1802-04 analogia	Ogrodzenie palisadowe wys. 2,0 m ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym - ogrodzenie typu PO2 system BSF lub równoważne	m		
		27,1+4,8+4,8+1,1	m	37,800	
				RAZEM	37,800
3 Dostawa i montaż bramy					
16	KNR 2-02 d.3 1808-04 analogia	Brama rozwieralna dwuskrzydłowa (o szerokości 6,0 m) wys. 2,0 m w systemie zgodnym z ogrodzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 Dostawa i montaż furtki					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 2-02 1808-04 ana- logia	Furtka o szerokości 1,0 m i wys. 2,0 m w systemie zgodnym z ogrodzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Odtworzenie nawierzchni placu (przełożenie krawężnika)			
18 d.5	KNR 2-31 0403-01 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (montaż zdemontowanych wcześniej krawężników)	m		
		1,62	m	1,620	
				RAZEM	1,620
19 d.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ Krotność = 2	m ²		
		1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o wym. 16x16x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
		1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Odtworzenie pasa zieleni wzdłuż ogrodzenia (pod rozebrany cokół)			
21 d.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		27,1*0,3*0,2	m ³	1,626	
				RAZEM	1,626
22 d.6	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		27,1*0,3	m ²	8,130	
				RAZEM	8,130