


STUDNIA KANALIZACYJNA POŁĄCZENIOWA ø1000mm  
(typowa z kręgów żelbetonowych, zwieńczona zwężką)



- UWAGI:
- Dno studni w postaci monolitycznego odlewu z gotową kłnięą z betonu , dostosowaną do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąła ich włączenia
  - Elementy betonowe studni z betonu klasy min. C35/45, wodoodpornego F-150, nasiąkliwości maks. 5%, zgodnie z normą PN-92/B-10729 i PN-EN 1917
  - Ostateczną regulację wysokościową należy wykonać za pomocą fabrycznych pierścieni wyrównawczych - zabrania się stosowania kostek betonowych lub cegieł
  - Maksymalna grubość warstwy zaprawy między pierścieniami - 10 mm, maksymalna łączna wysokość nadbudowy za pomocą pierścieni wyrównawczych - 35 cm
  - W terenach utwardzonych należy stosować wiaży kanałowe kl. D400 H=150 mm z pokrywą żelbetowaną, na pierścieniu żelwnym z pełnym kołnierzem
  - W nawierzchniach z kostki betonowej wykonać obróbkę wiaży z jednego rzędu kostki trapezowej

<div><div><div><div><div><span></span></div><div><b>EUROBUD</b></div></div></div><div><div><span></span></div><div>INTERNET mail: <a href="mailto:eurobud.skiemienice@gmail.com">eurobud.skiemienice@gmail.com</a></div></div></div><div><div>Bolców 426</div><div>96-100 SKIERNIEWICE</div><div>tel. 503-113-384</div></div></div>		SKALA: B/S	FORMAT:	DATA: 06.2019 r.
<div><div><div><div><span></span></div><div><b>EUROBUD</b></div></div></div><div><div>INTERNET mail: <a href="mailto:eurobud.skiemienice@gmail.com">eurobud.skiemienice@gmail.com</a></div></div></div> <div><div>Bolców 426</div><div>96-100 SKIERNIEWICE</div><div>tel. 503-113-384</div></div>		INWESTOR: Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów		
OBIEKT: Budowa ul. Grunwaldzkiej.				
ADRES: Żyrardów, dz. ewid nr 6375, 6407, 6100				
UWAGI: Koplowanie, rozpowszechnianie i udostępnienie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów sq ZABRONIONE				
ZAMAWIĄCY:				
Imię i Nazwisko				
Podpis				
mgr inż. Marcin Łaska				
L00/1625/P005/11				
mgr inż. Tomasz Grzeszczak				
L00/0867/P005/08				
Opr.				
Nr upr.:				
Opr.				
Nr upr.:				
Opr.				
Nr upr.:				

Scheda stufi DN 1000	
FZA	
P.B.W.	
NR RTS:	
KD-03	