

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie zadania pn.:

Remont elewacji budynku administracyjnego w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 61

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty elewacyjne				
1.1		Prace demontażowe				
1.1.1	KNR-W 4-01 1 0353-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	23.60		
1.1.1	KNR 4-03 1134- 2 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym oraz innych elementów przytwierdzonych do muru	szt.	16		
1.1.1	KNR-W 4-03 3 1143-02 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej - budowle o wys.do 12 m	szt.	6		
1.1.1	KNR-W 4-03 4 1117-04 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów kablkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub - budowle o wys.do 12 m - demontaż przewodów utwierdzonych do muru	m	85		
1.1.1	KNR-W 4-03 5 1139-08 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 12 m	m	113.20		
1.1.1	KNR-W 4-03 6 1139-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	6.4		
1.1.1	KNR-W 4-03 7 1137-04 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany nie betonowej - budowle o wys.do 12 m	szt.	142		
1.1.1	KNR-W 4-01 8 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	64.11		
1.1.1	KNR-W 4-01 9 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy oraz PCV nie nadającej się do użytku	m	45.96		
1.1.1	KNR-W 4-01 10 0545-08	Rozebranie obróbek murów okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	65.12		
1.1.1	KNR 4-04 1107- 11 01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.6		
1.1.1	KNR-W 4-01 12 0701-11 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - usunięcie tynków z powierzchni płaskich	m ²	545.95		
1.1.1	KNR 4-04 0102- 13 02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie balkonu	m ³	2.55		
1.1.1	KNR 4-04 0107- 14 04	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej - rozebranie sklepienia balkonu	m ²	8.20		
1.1.1	KNR-W 4-01 15 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach z powierzchni kominów	m ²	16.27		
1.1.1	KNR 4-04 1103- 16 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 9 km	m ³	76.96		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Prace odtworzeniowe				
1.2.1	KNR-W 2-02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie fi 6 - i pręty rozdzielcze stropu balkonu	kg	39.89		
1.2.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi12 - pręty zbrojeniowe stropu balkonu	kg	120.77		
1.2.3	KNR 2-02 0103-06	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4,5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.cement.gr.2ceg. - odbudowa balkonu	m ²	7.2		
1.2.4	TZKNC N-K/VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni ornamentów, gzymsów i attyk	m ²	417.77		
1.2.5	TZKNC N-K/VI 1/1-a analogia	Dokładne odczyszczenie powierzchni ornamentów, gzymsów i attyk	m ²	417.77		
1.2.6	KNNR-W 3 1205-01	Zabezpieczenie powierzchni gładkich i skośnych ścian, wykonanie powłok gruntujących pędzlem	m ²	545.95+ 417.77+ 16.27 = 979.99		
1.2.7	KNNR-W 3 0611-03 analogia	Wykonanie odbudowy gzymsów, naprawa spękań, odspojień na ornamentach	m ²	17.10		
1.2.8	KNR 19-01 0811-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych (gładkich) kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej gładkich na ścianach, belkach, słupach i pilastrach	m ²	476.62+ 16.27 = 492.89		
1.2.9	KNNR-W 3 0611-03	Wykonanie odbudowy boni, o strukturze porowatej - jak w stanie istniejącym	m ²	69.33		
1.2.10	KNR 19-01 0816-03	Wykonanie tynków zewnętrznych tradycyjnych gładzonych na ościeżach o szer. do 30 cm - - wykończenie obróbki okien - silikonowanie połączeń rama okienna - ściana	m ²	46.49		
1.2.11	KNR-W 4-01 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm przebicie otworu wentylacyjnego	szt.	1		
1.2.12	KNR-W 2-02 0533-01	Kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej	szt.	4		
1.2.13	KNNR-W 3 1205-01	Farba podkładowa pod farbę elewacyjną, - wykonanie pędzlem, grunt typu CT17 - podkład pod farbę	m ²	979.99		
1.2.14	KNR-W 2-02 1519-02 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych - wysokość ponad 5 do 10 m Malowanie farbami ornamentów, gzymsów, etc (złamany biały) NCS S-1000N - malowanie dwukrotne	m ²	417.77+ 46.49 = 464.26		
1.2.15	KNR-W 2-02 1519-02 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych - wysokość ponad 5 do 10 m Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą NCS - S 2500 N - malowanie dwukrotne	m ²	492.89		
1.2.16	KNR 19-01 1304-02	Malowanie boni NCS S 1000 N malowanie dwukrotne	m ²	69.33		
1.2.17	KNNR-W 3 1205-01	Impregnat pod farbę elewacyjną, - wykonanie pędzlem - malownie pow. poziomej oraz pionowej wewnętrznej attyk	m ²	72.96		
1.2.18	KNR 19-01 1302-03	Malowanie pow. poziomej oraz pionowej wewnętrznej attyk farbą do betonu (złamany biały) NCS S-1000N - malowanie dwukrotne	m ²	72.96		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Obróbki blacharskie				
2.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	64.11		
2.2	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	45.96		
2.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -obróbka podrynnowa, attyk, odwodnienia	m ²	65.12		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Konserwacja elementów stalowych				
3.1	TZKNC N-K/ XVII t.23-b.2C	Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. zdobiona; stopień trudności - trudny	dm ²	3.60		
3.2	TZKNC N-K/ XVII t.22-b.2C	Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. zdobiona; stopień trudności - trudny malowanie ozdób na attykach	dm ²	3.60		
3.3	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi - malowanie ozdób na attykach	m ²	12.40		
3.4	KNR-W 7-12 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji wystroju architektonicznego o charakterze złożonym malowanie ozdób na attykach	m ²	12.40		
3.5	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie krat piwnicznych oraz wejściowych	m ²	25.28		
3.6	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m ²	25.28		
3.7	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty - oczyszczenie kopuły	m ²	32.22		
3.8	KNR-W 7-12 0210-07 9901-5 z.o.3.2. z.o.3.3. analogia	Malowanie pędzlem farbami podkładowymi - malowanie kopuły farbą podkładową	m ²	32.22		
3.9	KNR-W 7-12 0210-07 9901-5 z.o.3.2. z.o.3.3. analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - malowanie kopuły w nawiązaniu do kol. istniejącego	m ²	32.22		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Prace różne				
4.1	Kalkulacja włas- na	Oczyszczenie dachówki ceramicznej z mchu	m ²	174.48		
4.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego- krycia na osnowie z włókniny poliestrowej - jednowarst- wowe, gr. papy 5,2 mm - pokrycie dachu	m ²	145.70		
4.3	Kalkulacja włas- na	Zabezpieczenie siatką przeciw owadom między łącze- niami dachów	m ²	44		
4.4	Kalkulacja włas- na	Wsporniki ze stali teowej proste - wzmocnienie attyki - profil o dł. 2,7 m	szt.	1		
4.5	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na za- prawie klejowej " - Taras	m ²	14.88		
4.6	TZKNBK XX 2901-02	Szlifowanie elem.drewnianych okien (usuwanie złuszcze- nień) - okna w wykuszach w części dachowej	m ²	7.54		
4.7	KNR-W 2-02 1512-06	Jednokrotne impregnowanie ram okiennych typu Sadilin Base kol. bezbarwny - okna w wykuszach w części da- chowej	m ²	7.54		
4.8	KNR-W 2-02 1512-06	Jednokrotne lakierowanie okien typu Sadolin Ekstra kol.biały - okna w wykuszach w części dachowej	m ²	7.54		
4.9	TZKNBK XX 2901-02	Szlifowanie elem.drewnianych wykuszy w części dachow- wej - dwukrotne	m ²	14.4*2 = 28.80		
4.10	KNR-W 2-02 1512-06	Jednokrotne impregnowanie wykuszy typu Sadilin Base kol. bezbarwny - wykuszy w części dachowej	m ²	14.4		
4.11	KNR-W 2-02 1512-06	Jednokrotne lakierowanie wykuszy kol.Piniowy - wyku- szy w części dachowej	m ²	14.4		
4.12	Kalkulacja włas- na	Montaż elementów zewnętrznych (tablice, alarm etc.)	szt.	8		
4.13	KNR-W 5-08 0510-04	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych lub sodowych - kwaso- i ługoodpornych w obudowie alu- miniowej - nakręcanych na rurę -przelotowych.	kpl.	2		
4.14	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żar- owych zwykłych przykręcanych, końcowych - przed wejściem od strony północnej oraz pod schoda- mi	kpl.	2		
4.15	KNR-W5- 080512-03 analogia	Montaż aktywnej instalacji odgromowej ze wyposaże- niem	kpl.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Praca rusztowań				
5.1	Kalkulacja własna	Czas pracy rusztowań grupy	m ²	979.90		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Zabezpieczenie robót w pasie drogowym				
6.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	6		
6.2	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

....., dnia2021 r.

.....
 (Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku
 graficznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu
 zaufanego albo podpisu osobistego osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy)