

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA GAZOWA WRZEŚNIA UL. DZIECI WRZESIŃSKICH 9/3
ADRES INWESTYCJI : WRZEŚNIA UL. DZIECI WRZESIŃSKICH 9/3
ADRES INWESTORA : KOSTRZYN UL. DWORCOWA 5

DATA OPRACOWANIA : 06.2024

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA GAZOWA WRZEŚNIA UL. DZIECI WRZESIŃSKICH 9/3					
1 INSTALACJA GAZOWA - MONTAŻ					
1	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.1	0303-03	śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10.500	
		10.50			
				RAZEM	10.500
2	KNR INSTAL	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 25 mm	szt.		
d.1	0206-04		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNR INSTAL	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm	szt.		
d.1	0111-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15	Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0430-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o	kpl.		
d.1	0306-02	śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	KNR INSTAL	Podejście do kotła gazowego c.o. i c.w.u. o mocy do 21 kW - rura miedziana o	szt.		
d.1	0203-05	śr.zew. 22 mm	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-31	Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 21	kpl.		
d.1	0215-02	kW	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	kalk. warsz-	Montaż wkładu kominowego do kotła kondensacyjnego - komplet	kpl.		
d.1	atutowa		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR INSTAL	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.1	0205-01		lokal.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-19	Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 2 cegły do przyłączy o	przej.		
d.1	0216-05	śr.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o śr.50 mm	przej.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-	szt.		
d.1	0333-09	wapiennej	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1	0333-21		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.1	0323-05		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.1	Opina kominiarska powykonawcza	szt		
	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ C.O.					
17	KNR INSTAL	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane	m		
d.2	0101-03	miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4.000	
		4		RAZEM	4.000
18	d.2	Wykonanie podłączenia kotła gazowego do instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, wykonać z rur i kształtek miedzianych o śr. 18 mm	kpl.		
	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR INSTAL	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0109-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR INSTAL	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
d.2	0111-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR INSTAL	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0109-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR INSTAL	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
d.2	0111-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000