
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA BUDYNKU PO BANKU BGK PRZY PL. W. BOGUSŁAWSKIEGO 2 W KALISZU
ADRES INWESTYCJI : pl. Wojciecha Bogusławskiego 2, 62-800 Kalisz, dz. nr 19 (obręb 0034 Śródmieście I), jedn. ewid. 306101_1,
M. Kalisz
INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
ADRES INWESTORA : ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Damian Wypych
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

ARCHITEKT
mgr inż. Piotr Pietrzykowski
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 62/WPOKK/2015

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe i naprawcze					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - rozbiórka frag- mentu ogrodzenia	m ³		
d.1	0349-01	97*0.32	m ³	31.040	
				RAZEM	31.040
2	KNR 4-01	Rozebranie opierzeń z dachówki karpiówki	m ²		
d.1	0349-07	0.48*(5.44+107.50+7.1+3.65+1.2+0.95)	m ²	60.403	
				RAZEM	60.403
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1+poz.2*0.15	m ³	40.100	
				RAZEM	40.100
4	KNP 01	Ogrodzenia murowe - fundamenty i cokoly z cegły o grubości 1 1/2 ceg. na zapra- wie cementowej	m ³		
d.1	0701-02.02	21.29*0.32	m ³	6.813	
				RAZEM	6.813
5	KNP 01	Mury pełne grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przęsia pomiędzy filarami)	m ³		
d.1	0703-01.01	2.53*(3.88+3.84+3.94+3.61*2+3.66)	m ³	57.026	
				RAZEM	57.026
6	KNP 01	Ogrodzenia murowe - filary kwadratowe o przekroju 1 1/2x1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0702-02.01	2.53*0.34*0.85*5	m ³	3.656	
				RAZEM	3.656
7	KNP 01	Przykrycie muru między filarami o grubości 1 ceg. dachówką	m		
d.1	0704-05.01	(5.44+107.50+7.1+3.65+1.2+0.95)	m	125.840	
				RAZEM	125.840
2 Roboty renowacyjne					
8	KNR 13-16	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) konstrukcji średnich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B	m ²		
d.2	0102-02	10.4+11.7+2.85	m ²	24.950	
				RAZEM	24.950
9	KNR-W 4-01	Wymiana uszkodzonych blach w bramach	m ²		
d.2	1301-10	0.68+2.39+1.2	m ²	4.270	
				RAZEM	4.270
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-05	poz.9	m ²	4.270	
				RAZEM	4.270
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-01	<od dziedzica> (5.97+4.46+1.87+3.87+4.63+243.75+4.95+3.99+3.73+2.17+3.72+4.24+2.1+ 2.15+2.12)*1.1*0.3	m ²	96.928	
		(0.53+0.49+0.52+2.34+0.61+0.6+1.22+2.39+0.57+45.2+0.31+1.33+1.2+0.5)*0.3	m ²	17.343	
		<od ulicy> (14.99+3.48+4.69+168.3+5.16*22+3.9+4.64+4.38+1.61+4.76+(7.48-1.61)+2.66)* 1.1*0.3	m ²	109.824	
		(1.34+0.76+0.67+2.65+0.66+0.94+0.59+2.66+0.72+2.68+0.73+2.81+0.73+2.78+ 0.73*19+2.75*13+2.56+2.38+2.09+0.5+0.79+1.54+0.37+0.5)*0.3	m ²	24.321	
		-97*2	m ²	-194.000	
				RAZEM	54.416
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0726-02	poz.11	m ²	54.416	
				RAZEM	54.416
13	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkry- waniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
d.2	0104-02	125*0.6*0.8*2	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - poniżej poziomu gruntu	m ²		
d.2	0701-01	125*0.6*2	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR AT-07 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod nanoszenie środka Spezial-fixativ <od dziedzińca> (5.97+4.46+1.87+3.87+4.63+243.75+4.95+3.99+3.73+2.17+3.72+4.24+2.1+2.15+2.12)*1.1 (0.53+0.49+0.52+2.34+0.61+0.6+1.22+2.39+0.57+45.2+0.31+1.33+1.2+0.5) <od ulicy> (14.99+3.48+4.69+168.3+5.16*22+3.9+4.64+4.38+1.61+4.76+(7.48-1.61)+2.66)*1.1 1.34+0.76+0.67+2.65+0.66+0.94+0.59+2.66+0.72+2.68+0.73+2.81+0.73+2.78+0.73*19+2.75*13+2.56+2.38+2.09+0.5+0.79+1.54+0.37+0.5	m ² m ² m ² m ²	 323.092 57.810 366.080 81.070	
				RAZEM	828.052
16 d.2	KNR AT-32 0101-03 analogia	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - poniżej cokołu Porosan-Trass-Zementputz / Porosan-Trass-Sanierputz - jako tynk izolacyjny (0.53+0.49+0.52+2.34+0.61+0.6+1.22+2.39+0.57+45.2+0.31+1.33+1.2+0.5) 1.34+0.76+0.67+2.65+0.66+0.94+0.59+2.66+0.72+2.68+0.73+2.81+0.73+2.78+0.73*19+2.75*13+2.56+2.38+2.09+0.5+0.79+1.54+0.37+0.5	m ² m ² m ²	 57.810 81.070	
				RAZEM	138.880
17 d.2	KNR AT-32 0101-03 analogia	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - powyżej cokołu Keim-NHL-Kalkputz – Grob (5.97+4.46+1.87+3.87+4.63+243.75+4.95+3.99+3.73+2.17+3.72+4.24+2.1+2.15+2.12)*1.1 (14.99+3.48+4.69+168.3+5.16*22+3.9+4.64+4.38+1.61+4.76+(7.48-1.61)+2.66)*1.1	m ² m ² m ²	 323.092 366.080	
				RAZEM	689.172
18 d.2	KNR AT-32 0101-03 analogia	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - naprawy sztukatorskie Universalputz - fein poz. 17*0.1	m ² m ²	 68.917	
				RAZEM	68.917

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i naprawy				0.00	0.00	0.00	0.00
2	Roboty renowacyjne				0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2122.1083	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Cegła budowlana pełna	szt	1327.1280		1327.1280	0.00	0.00	
2.	Cegła budowlana pełna	szt	20700.4380		20700.4380	0.00	0.00	
3.	zaprawa	m ³	0.4387		0.4387	0.00	0.00	
4.	zaprawa	m ³	6.8431		6.8431	0.00	0.00	
5.	Keim Spezial-fixativ	dm ³	165.6104		165.6104	0.00	0.00	
6.	benzyna do lakierów	dm ³	0.1452		0.1452	0.00	0.00	
7.	blachy stalowe	m ²	4.6970		4.6970	0.00	0.00	
8.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.3.25mm	szt.	69.1740		69.1740	0.00	0.00	
9.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.3288		0.3288	0.00	0.00	
10.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.3288		0.3288	0.00	0.00	
11.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.7259		0.7259	0.00	0.00	
12.	tlen techniczny sprężony	m ³	1.7507		1.7507	0.00	0.00	
13.	piasek do zapraw	m ³	1.2461		1.2461	0.00	0.00	
14.	piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.7-2.0 mm	kg	1571.8500		1571.8500	0.00	0.00	
15.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.2285		0.2285	0.00	0.00	
16.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.2394		0.2394	0.00	0.00	
17.	Keim-NHL-Kalkputz – Grob	kg	1722.9300		1722.9300	0.00	0.00	
18.	Keim Porosan-Trass-Zementputz / Porosan-Trass-Sanierputz	kg	2222.0800		2222.0800	0.00	0.00	
19.	Keim Universalputz - fein	kg	172.2925		172.2925	0.00	0.00	
20.	papier ścierny w arkuszach	m ²	0.4782		0.4782	0.00	0.00	
21.	woda	m ³	7.7139		7.7139	0.00	-0.00	
22.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 400 dm3 wolnospadowa elektryczna	m-g	6.8720	0.00	0.00
2.	spawarka elektryczna	m-g	3.0744	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	27.4473	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł