

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych w części budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM przy ul. Oczapowskiego 14 w Olsztynie (pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich)
ADRES INWESTYCJI : ul. Oczapowskiego 14 Olsztyn
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : ul. Oczapowskiego 2 , 10-719 Olsztyn
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2020

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU


mgr inż. Monika Cupała
WAM.0169/OWOK/09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe w części budynku dla zwierząt gospodarskich ul.Oczapowskiego 14 w Olsztynie.					
1		Remont ścian oraz sufitów - lewa strona			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 441,89	m ² m ²	 441,890	 441,890
				RAZEM	441,890
2	KNR K-04 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 441,89	m ² m ²	 441,890	 441,890
				RAZEM	441,890
3	KNR 0-17 d.1 2608-02	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 176,76	m ² m ²	 176,760	 176,760
				RAZEM	176,760
4	KNR K-04 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 20 % powierzchni ściany 88,38	m ² m ²	 88,380	 88,380
				RAZEM	88,380
5	KNR K-04 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 291,26	m ² m ²	 291,260	 291,260
				RAZEM	291,260
6	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 441,89	m ² m ²	 441,890	 441,890
				RAZEM	441,890
2		Remont ścian oraz sufitów - prawa strona			
7	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
8	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych 6,15	m ² m ²	 6,150	 6,150
				RAZEM	6,150
9	kalk. własna d.2	Obróbka ścian wokół drzwi na ścianie malowanie z płytkami 3,00	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
10	KNR-W 2- d.2 02 2002-03	Wykonanie podkonstrukcji pod montaż desek 60,00	m ² m ²	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
11	KNR 2-22 d.2 0601-03	Montaż desek sosnowych na ścianie 60,00	m ² m ²	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
12	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 26,00	m ² m ²	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
13	KNR K-04 d.2 0101-02	Naprawa tynków - zaprawa wodoszczelna 26,00	m ² m ²	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
14	KNR 0-29 d.2 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 26,00	m ² m ²	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
15	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 309,85	m ² m ²	 309,850	 309,850
				RAZEM	309,850
16	KNR K-04 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 309,85	m ² m ²	 309,850	 309,850
				RAZEM	309,850
17	KNR K-04 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni ściany 92,96	m ² m ²	 92,960	 92,960
				RAZEM	92,960
18	KNR 0-17 d.2 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 92,96	m ² m ²	 92,960	 92,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR K-04 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 309,85	m ² m ²	RAZEM 309,850	92,960 309,850
20	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 309,85	m ² m ²	RAZEM 309,850	309,850 309,850
3		Ułożenie płytek w łączniku		RAZEM	309,850
21	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1,00	m ³ m ³	1,000	1,000
22	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 15,00	m ² m ²	RAZEM 15,000	15,000 15,000
				RAZEM	15,000

