

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Odnowienie pomnika Pamięci Lotników w m-ci Ustjanowa Górna		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/120/4	Roboty pomiarowe, w terenie pagórkowatym	km	0,360
1.2	KNNR 2/1604/1 analogia	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach z cokołem, słupki stalowe na fundamencie betonowym średnicy 20 cm i głębokości 100cm	szt	15
1.3	KNR 1901/1310/5	Usunięcie starej farby zeszkobanie z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5`m2	m2	38
1.4	KNR 401/1212/1 1 (1) analogia	Malowanie farbą epoksydową elementów metalowych, siatki plecione w ramkach stalowych, 2-krotne	m2	37,800
1.5	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm	m2	32
1.6	KNNRS 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 4`cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara.	m2	32
1.7	KNNRS 1/106/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	60
1.8	KNNRS 1/303/2	Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu III	m3	8
1.9	KSNR 6/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI	m2	7,5
1.10	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm	m2	7,5
1.11	KNR 231/407/5 analogia	Palisada betonowa, 12x18x60`cm na ławach betonowych z oporem	m	29,0
1.12	KNR 231/407/5 analogia	Palisada betonowa, 12x18x40`cm na ławach betonowych z oporem	m	13,8
1.13	KNR 231/407/5 analogia	Palisada betonowa, 12x18x100`cm na ławach betonowych z oporem	m	4
1.14	KNNRS 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara.	m2	7,5
1.15	KNR 1901/1310/ 13 analogia	Usunięcie starej farby, opalenie, powierzchnie metalowe ponad 0,5`m2 (Pomnik)	m2	10
1.16	KNNR 2/1403/2 (1)	Malowanie powierzchni metalowych pełnych, elementy pełne o powierzchni ponad 0.50`m2, farbą epoksydową (Pomnik)	m2	10