



Katowice, dnia 04.03.2023r.

## Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na **dobudowę dźwigu szpitalnego**, sygn., sprawy: ZP-23-012BN.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Jaka grubość warstwy ołowiu na płytkach GK-RTG?  
 **Odp.: Należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe RTG z powłoką ołowianą grubości 1 mm.**
- 2) Czy istnieje możliwość zamiany nadproży w ścianach działowych ze stalowych na betonowe?  
 **Odp.: TAK.**
- 3) Czy istnieje wykaz robót dla poszczególnych pomieszczeń zaktualizowany do projektu zamiennego?  
 **Odp.: NIE**
- 4) Płytki ściennie, wykończenie matowe czy połysk?  
 **Odp.: POŁYSK**
- 5) Pomieszczenie 1/10. sprzeczne informacje - wysokość 250 cm czy 300 cm?  
 **Odp.: Wysokość 300 cm**
- 6) Opis warstwy A zakłada wykonanie ściany w cegły. Na wizji lokalnej, ustalono wykonanie ściany w konstrukcji lekkiej do GK. Założono na etapie oferty wykonanie ww. ściany na konstrukcji o grubości 100 mm. Proszę o potwierdzenie zamiany typu ściany oraz prawidłowości przyjętej grubości konstrukcji, katalog producenta ze względów konstrukcyjnych dopuszcza takie rozwiązanie.  
 **Odp.: Ścianka oddzielająca poczekalnię od pracowni TK ma być murowana z cegły i obłożona płytami g-k RTG.**